令和２年度耐震診断結果及び整備状況等一覧

１．幼稚園

学校名	建物種別	建築年月	構造	階数	延床面積（㎡）	診断結果		整備方針	
						診断方法	結果	実施年度	整備状況
仲里幼稚園	１号棟（管理・保育・遊戯室）	S55.03	RC	1	262	未診断		令和５年度	未使用化
清水幼稚園	１号棟（管理・保育・遊戯室）	S56.03	RC	1	314	未診断		令和６年度	未使用化

２．小学校

学校名	建物種別	建築年月	構造	階数	延床面積（㎡）	診断結果		整備方針	
						診断方法	結果	実施年度	整備状況
美崎小学校	10号棟（管理・特別教室棟）	S54.05	RC	2	1,034	２次診断	１階：耐震不足	令和４年度	耐震補強
	14号棟（普通教室棟）	S54.05	RC	2	640	２次診断	１階：耐震不足	令和４年度	耐震補強
清水小学校	13号棟（普通教室棟）	S54.04	RC	2	906	２次診断	耐震不足	令和４年度	耐震補強
	14号棟（普通教室棟）	S55.04	RC	2	705	２次診断	耐震不足	令和４年度	耐震補強
	15号棟（管理・普通教室棟）	S55.04	RC	2	745	２次診断	１階：耐震不足	令和４年度	耐震補強
仲里小学校	８号棟（特別教室棟）	S51.03	RC	2	284	２次診断	１階：耐震不足	令和５年度	耐震補強
	９号棟（管理・普通教室棟）	S55.03	RC	2	1,608	２次診断	屋上：耐震不足	令和５年度	耐震補強
久米島小学校	８号棟（管理・普通・特別教室棟）	S56.03	RC	2	1,619	２次診断	耐震不足	令和６年度	耐震補強
	11号棟（特別教室棟）	S56.03	RC	2	264	２次診断	耐震性能あり		

３．中学校

学校名	建物種別	建築年月	構造	階数	延床面積（㎡）	診断結果		整備方針	
						診断方法	結果	実施年度	整備状況