

工 事 積 算 書

件名：仲里野球場防球ネット取替工事

金 額 円

番号	工事区分・工種・別種・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
No.1	1 塁側防球ネット		式	1			
No.2	3 塁側防球ネット		式	1			
No.3	ライト側防球ネット		式	1			
No.4	レフト側防球ネット		式	1			
No.5	バックスクリーン側防球ネット		式	1			
	小計						
	資材運搬費						
	諸経費						
	調整額						
	計						
	消費税 (10%)						
	合計						

1 塁側

NO.1

種別	名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	適要
材料費	防球ネット	660T/28本/40mm目	1115.0	㎡			
	ネット縦筋ロープ	PE12mm	130.0	m			
	8の字リング	φ9mm	110.0	個			
	ネット上部リング	ステンレスφ4-35	185.0	個			
	手動ウィンチ	ステンレス1000kg (ST-10型)	3.0	台			
	プレスワイヤー	亜鉛メッキ鋼燃線55mm ²	273.0	m			
	巻きつけグリップ	55mm ² 用	32.0	本			
	A型シングル	亜鉛メッキ9mm	32.0	個			
	ターンバックル	亜鉛メッキ16mm	16.0	本			
	ターンバックル廻止め金具	溶融亜鉛メッキ	16.0	組			
	出入口カーテン補強	材工共	1.0	式			
施工費	既設ネット及び金物撤去		9.0	スパン			
	金物設置		9.0	スパン			
	ネット取り付け調整		1115.0	㎡			
	計						

3塁側

NO.2

種別	名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	適要
材料費	防球ネット	660T/28本/40mm目	1209.0	m ²			
	ネット縦筋ロープ	PE12mm	143.0	m			
	8の字リング	φ9mm	121.0	個			
	ネット上部リング	ステンレスφ4-35	201.0	個			
	ウィンチ取付バンド	3BD-HE-30	8.0	本			
	ウィンチ取付金具	PWS-1	8.0	個			
	プレスワイヤー	亜鉛メッキ鋼燃線55mm ²	295.0	m			
	巻きつけグリップ	55mm ² 用	40.0	本			
	A型シングル	亜鉛メッキ9mm	40.0	個			
	ターンバックル	亜鉛メッキ16mm	20.0	本			
	ターンバックル廻止め金具	溶融亜鉛メッキ	20.0	組			
施工費	既設ネット及び金物撤去		10.0	スパン			
	金物設置		10.0	スパン			
	ネット取り付け調整		1209.0	m ²			
	計						

ライト側

NO.3

種別	名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	適要
材料費	防球ネット	660T/28本/40mm目	1080.0	m ²			
	ネット縦筋ロープ	PE12mm	130.0	m			
	8の字リング	φ9mm	110.0	個			
	ネット上部ワイヤー	ステンレス8mm	91.0	m			
	ネット上部リング	ステンレスφ4-35	180.0	個			
	手動ウィンチ	ステンレス1000kg (ST-10型)	4.0	台			
	プレスワイヤー	亜鉛メッキ鋼燃線55mm ²	281.0	m			
	巻きつけグリップ	55mm ² 用	36.0	本			
	A型シングル	亜鉛メッキ9mm	36.0	個			
	ターンバックル	亜鉛メッキ16mm	10.0	本			
	ターンバックル廻止め金具	溶融亜鉛メッキ	10.0	組			
施工費	既設ネット及び金物撤去		9.0	スパン			
	金物設置		9.0	スパン			
	ネット取り付け調整		1080.0	m ²			
	計						

レフト側

NO.4

種 別	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
材料費	防球ネット	660T/28本/40mm目	950.0	m ²			
	ネット縦筋ロープ	PE12mm	115.0	m			
	ネット上部ワイヤー	ステンレス 6 mm	101.0	m			
	ネット上部リング	ステンレス φ 4-35	200.0	個			
	上部バンド	3BD-HE-17	22.0	本			
	滑車	ステンレス φ 50	20.0	個			
	シャックル	亜鉛メッキ鋼燃線	20.0	個			
施工費	既設ネット及び金物撤去		10.0	スパン			
	金物設置		10.0	スパン			
	ネット取り付け調整		950.0	m ²			
	計						

バックスクリーン側

NO.5

種 別	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
材料費	バックスクリーンネット	ポリエステル235T	190.0	m ²			
	ネット縦筋ロープ	PE12mm	63.0	m			
	8の字リング	ステンレス 6 mm	48.0	個			
	手動ウィンチ	ステンレス φ 4-35	2.0	台			
施工費	既設ネット及び金物撤去		5.0	スパン			
	ウィンチ設置		2.0	台			
	ネット取り付け調整		190.0	m ²			
	計						