

令和7年度

宇江城城跡一の郭城壁解体工事

数量計算書

久米島町教育委員会

設計数量総括表

工 種	種 別	規 格	単位	数 量	備 考
石積工					
	石積解体	面石+裏込め	m3	8.6	8.60
運搬工					
	解体石材撤去・仮置	① 面石+裏込め	m3	8.6	8.60
仮設工					
	単管傾斜足場	安全ネット必要	掛m2	29.0	29.00
	土のう工	仕拵え・積立	袋	200.0	200.00
	文化財保護シート		m2	100.0	100.00
法面工					
	落石防止網	巻上・撤去	式	1.0	1.00
伐採工					
	伐採工	機械除草	m2	650.0	650.0

[illegible]

[illegible]

数量計算書

[illegible]

数 量 計 算 書

上段：城内側 下段：城外側		石積解体 面石			石積解体 裏込め		
測 点	距 離 (m)	高さ (m)	平均高 (m)	数 量 (m2)	断面積 (m2)	平均断面積 (m2)	数 量 (m3)
(仮)No. 1-1.00	0.000	0.000			0.000		
No. 1	1.000	0.700 0.000	0.35 0.00	0.35 0.00	4.600	2.30	2.30
No. 2	0.400	0.500 1.600	0.60 0.80	0.24 0.32	2.700	3.65	1.46
合計	1.4			0.91			3.76

[illegible]