

業 者 見 積 単 価 決 定 表

No.	名称	形状寸法	単位	A社	B社	C社	採用単価	備考
1-3	地業工事							
	浅層地盤改良	浅層混合処理工法 H=500	m2	2,120	2,170	2,300	2,120	
1-4	コンクリート工事							
	普通コンクリート	Fc18N S15 捨てコン	m3	33,300			33,300	
	普通コンクリート	Fc24(21+3N) S15 土間コン	m3	34,100			34,100	
	普通コンクリート	Fc27(24+3N) S15 基礎	m3	34,700			34,700	
	普通コンクリート	Fc27(24+3N) S15 地上	m3	34,700			34,700	
	暑中コンクリート	Fc30(27+3N) S15 基礎+地上	m3	500			500	
1-5	型枠工事							
	止水板		m	1,500	2,500	2,500	1,500	
	緩衝材	ポリエチレン樹脂発泡体	m2	10,000	11,000	11,000	10,000	
1-6	鉄筋工事							
	鉄筋運搬費	海上輸送費含む	式	250,000	258,000	270,000	250,000	
1-7	鉄骨工事							
	H型鋼	SS400 H-150×150×7×10	t	175,000	161,000	183,000	161,000	
	H型鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	t	169,000	161,000	175,000	161,000	
	H型鋼	SS400 H-200×200×8×12	t	169,000	161,000	175,000	161,000	
	H型鋼	SS400 H-350×175×7×11	t	169,000	161,000	175,000	161,000	

業 者 見 積 単 価 決 定 表

No.	名称	形状寸法	単位	A社	B社	C社	採用単価	備考
	溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5	t	237,000	169,000	246,000	169,000	
	角形鋼管	BCR295 □-200×200×9	t	273,000	245,000	275,000	245,000	
	角形鋼管	STKR400 □-100×100×4.5	t	243,000	250,000	254,000	243,000	
	リップ溝形鋼 (タイトフレーム受)	SSC400 C-100x50x20x3.2	t	246,000	260,000	258,000	246,000	
	丸鋼	SNR400B M-16	t	840,000	160,000	848,000	160,000	
	鋼板	SS400 PL-9	t	450,000	267,000	458,000	267,000	
	鋼板	SN400B PL-6	t	480,000	275,000	485,000	275,000	
	鋼板	SN400B PL-9	t	480,000	275,000	485,000	275,000	
	鋼板 (ダイヤフラム)	SN490C PL-19	t	511,000	285,000	520,000	285,000	
	鋼板 (ダイヤフラム)	SN490C PL-22	t	512,000	297,000	524,000	297,000	
	ベースプレート (C51)	0 SN490C PL-28x410x410	t	512,000	287,000	520,000	287,000	
	ベースプレート (P150W)	0 SS400 PL-12x180x180	t	450,000	267,000	460,000	267,000	
	トルシア形高力ボルト	10本 S10T M16×45	t	610,000	618,000	615,000	610,000	
	トルシア形高力ボルト	524本 S10T M20×50	t	610,000	618,000	615,000	610,000	
	ターンバックル	M16用	ヶ所	1,400	1,440	1,520	1,400	
	アンカーボルト	M16 L=447	本	1,500	1,560	1,630	1,500	
	アンカーボルト	M22 L=605	本	2,500	2,850	3,050	2,500	
	工場溶接		m	1,500	1,800	1,600	1,500	
	工場加工組立		t	143,000	148,000	160,000	143,000	
	鉄骨錆止塗装	JIS K5674 2回塗	m2	1,600	1,800	1,840	1,600	
	鉄骨建方		t	63,000	64,800	124,000	63,000	
	トルシア形高力ボルト締付	10+524=534本	t	14,300	15,200	15,400	14,300	

業 者 見 積 単 価 決 定 表

No.	名称	形状寸法	単位	A社	B社	C社	採用単価	備考
	アンカーボルト締付		本	800	960	920	800	
	仮設工事	親綱ロープ他	式	520,000	550,000	578,000	520,000	
	鉄骨運搬費	工場～泊港	t	61,000	—	—	61,000	
	海上輸送費	泊港～久米島現場	式	300,000	811,600	1,024,760	300,000	
1-8	組積工事							
	壁 押出成形セメント板	t=60 堅貼 吹付下地 目地シーリング共	m2	43,154	48,770	50,490	43,154	
	同上 コーナハネル	t=60 300×300	m	26,500	29,950	31,000	26,500	
	同上 取付金物	L=50×50×6	m	3,100	3,500	3,630	3,100	
	同上 開口補強	L=50×50×6	m	3,200	3,650	3,750	3,200	
	壁 押出成形板 腰水切	ステンレス 厚1.0 W=60 取付金物共	m	11,265	13,200	13,200	11,265	
1-9	防水工事							
	(外部)							
	シーリング	ポリサルファイト系(PS-2) 18×10 打継目地	m	1,200	1,350	1,600	1,200	
	シーリング	ポリサルファイト系(PS-2) 18×10 誘発目地	m	1,200	1,350	1,600	1,200	
	ダブルシーリング	変成シリコン系(MS-2) 20×12+10×10 建具枠廻り	m	3,600	3,800	3,900	3,600	
	ダブルシーリング	変成シリコン系(MS-2) 30×12+10×10 建具枠廻り	m	3,900	4,000	4,200	3,900	
1-10	屋根及び樋工事							
	片流れ屋根 折版葺	塗装カールハリウム鋼板 厚0.8 H=145	m2	6,500	7,400	7,610	6,500	
	片流れ屋根 タイトフレーム	H=145用 溶融亜鉛メッキ仕上	m	2,750	3,100	3,220	2,750	

業 者 見 積 単 価 決 定 表

No.	名称	形状寸法	単位	A社	B社	C社	採用単価	備考
	片流れ屋根 妻側タイフレーム	H=145用 溶融亜鉛メッキ仕上	m	2,500	2,850	2,930	2,500	
	片流れ屋根 止水面戸	周囲シリング共	m	4,200	4,750	4,920	4,200	
	片流れ屋根 軒先面戸	周囲シリング共	m	3,800	4,300	4,550	3,800	
	片流れ屋根 片棟包み	塗装ガルバリウム鋼板 厚0.4 W350×H320 曲げ加工 エプソン、ペグ面戸付	m	6,850	7,750	8,020	6,850	
	片流れ屋根 けらば包み	塗装ガルバリウム鋼板 厚0.4 W280×H320 曲げ加工	m	7,800	8,850	9,130	7,800	
	片流れ屋根 軒先水切	塗装ガルバリウム鋼板 厚0.4 H=100 曲げ加工	m	4,800	5,500	5,620	4,800	
	片流れ屋根 軒樋	耐酸被覆鋼板 厚0.8 W220×H150 吊子インサート共	m	3,800	4,300	4,450	3,800	
	軒樋 自在ドレイン	耐酸被覆鋼板用 径75 落し口加工共	ヶ所	7,000	8,000	8,190	7,000	
	硬質ポリ塩化ビニル管とい(カー)	径75 溶融亜鉛メッキ支持金物共	m	7,500	8,500	8,780	7,500	
	屋根軒先 あおり止め	L-65×65×6 SUS 取付金物共	m	21,165	24,900	25,740	21,165	
	海上輸送費		式	1,790,000	2,050,000	2,094,300	1,790,000	
1-11	金属工事							
	庇	アルミ製 W1300×D900 取付金物共	ヶ所	234,500	246,800	260,500	234,500	
	ガソリントラップ	エキスパンドメタル 上部へ取り外し式	ヶ所	54,500	57,800	61,800	54,500	
1-12	左官工事							
	床カッター目地切		m	2,000	2,060	2,180	2,000	
	壁 押出成形板 ハースモルタル	t=30 W=60 成形板足元	m	2,800	2,880	3,050	2,800	
1-13	金属製建具工事							
	AW-1 ガラス+FIX窓	W1000×H2000 アルミ水切付	ヶ所	408,000	428,400	436,560	408,000	

業 者 見 積 単 価 決 定 表

No.	名称	形状寸法	単位	A社	B社	C社	採用単価	備考
	AW-1 海上輸送費		式	1,200,000	1,260,000	1,284,000	1,200,000	
	SSD-1 片開き戸	W800×H2100 小窓付 ステンレス柵・戸当り共	ヶ所	616,000	680,000	770,000	616,000	
	OSS-1 アルミ製高強度度オーバーライダー	W4000×H3500 手動ランス式	ヶ所	4,200,000	4,420,000	4,500,000	4,200,000	
	SSD-1, OSS-1 海上輸送費		式	1,580,000	1,650,000	1,660,000	1,580,000	
1-16	雑工事							
	ガードパイプ	SGP φ101.6 H=1200 溶融亜鉛メッキ 基礎・塗装共	ヶ所	228,000	234,000	248,000	228,000	
	車庫 ライン引	白線 W150	m	1,500	1,670	1,760	1,500	
	車庫 車止め	コンクリート製 W600×D190×H115	ヶ所	6,800	7,560	7,960	6,800	
	土間コン側溝取合工	緩衝材 10×150 シーリング 低弾性タイプ 10×30	m	1,510	1,590	1,680		
	オーバーライダー下 アンクル	L50×50×4.0 ステンレス製	本	150,000	154,500	162,200	150,000	
1-17	建築電気設備工事							
1-17-1	幹線設備工事							
	電灯分電盤	L-1	面	334,000	381,000	413,000	334,000	
	動力分電盤	P-1	面	167,000	191,000	207,000	167,000	
1-17-3	電灯設備工事							
	照明器具	C32.5: LED 32.5W	台	33,300	38,000	41,700	33,300	
1-18	建築機械設備工事							

