1

工　事　費　仕　訳　書

工　事　名　称	定住促進住宅整備実施設計業務
構　　　　造	鉄筋コンクリート造
面　　　　積	建築面積: 227.08㎡　延床面積: 378.59㎡
総合計(工事費)	

No.	名　称	金　額	%	備　考
	直接工事費			
	建築工事 ＋ 電気工事 ＋ 機械工事			
	計			
	共通費			
	共通仮設費(建築＋電気＋機械)			%　P-6～8 ﾖﾘ
	現場管理費(建築＋電気＋機械)			%　P-6～8 ﾖﾘ
	一般管理費等 (全体＝建築＋電気＋機械)			%　P-5 ﾖﾘ
	計			
	小　　計			
	工事価格			≒
	消費税相当額			消費税率 10%
	総合計(工事費)	0		

工事費仕訳書　　・久米島町役場 建設課

No.	名 称	金 額	%	備 考
	建 築 工 事 直 接 工 事 費			
	建 築 工 事			
	計			
	共 通 費			
	共 通 仮 設 費 (建 築)			%
	共 通 仮 設 費 (建 築 積 上 げ)			
	現 場 管 理 費 (建 築)			%
	一 般 管 理 費 等			% 建築+電気+機械の総合計のためP1へ計上
	計			

工事費仕訳書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・久米島町役場 建設課

No.	名 称	金 額	%	備 考
	電 気 工 事 直 接 工 事 費			
	電 気 工 事			
	計			
	共 通 費			
	共 通 仮 設 費（電 気）			%
	現 場 管 理 費（電 気）			%
	一 般 管 理 費 等			% 建築+電気+機械の総合計のためP1へ計上
	計			

工事費仕訳書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・久米島町役場 建設課

No.	名 称	金 額	%	備 考
	機械工事直接工事費			
	機械工事			
	計			
	共通費			
	共通仮設費（機械）			%
	現場管理費（機械）			%
	一般管理費等			% 建築+電気+機械の総合計のためP1へ計上
	計			

（ 建築+電気+機械工事 共通費 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・久米島町役場 建設課

名　称	規　格	数 量	単位	金 額	備　考
建築工事	現場管理費				
〃	純工事費				
建築工事 原価					
電気工事	現場管理費				
〃	純工事費				
電気工事 原価					
機械工事	現場管理費				
〃	純工事費				
機械工事 原価					
工事 原価					
③ 一般管理費等					
率による算定			%		
建築新営 (Gp)＝28.978−3.173×log10(Cp)					
工事原価					
工期		12.0	か月		

（　建築工事 共通費　）　　　　・久米島町役場 建設課

名　　称	規　　格	数 量	単位	金 額	備　　考
① 共通仮設費					
率による算定			%		
積み上げ方式による算定					
建築新営　(Kr)＝Exp(3.346－0.282×LogeP+0.625×logeT)× 補正0.9(監理事務所無し)					
直接工事費					
工期		12.0	か月		
② 現場管理費					
率による算定			%		
建築新営　(Jo)＝Exp(5.899 - 0.447 × loge Np + 0.831 × loge T)					
純工事費					
工期		12.0	か月		

名　称	規　格	数 量	単位	金 額	備　考
① 共通仮設費					
率による算定			%		
建築新営　(Kr)＝Exp(3.086−0.283×LogeP+0.673×logeT)					
直接工事費					
工期		12.0	か月		
② 現場管理費					
率による算定			%		
建築新営　(Jo)＝Exp(5.961 − 0.387 × loge Np + 0.629 × loge T)					
純工事費					
工期		12.0	か月		

（ 機械工事 共通費 ） ・久米島町役場 建設課

名　　称	規　　格	数 量	単位	金 額	備　　考
① 共通仮設費					
率による算定			%		
建築新営 (Kr)＝Exp(2.173-0.178×LogeP+0.481×logeT)					
直接工事費					
工期		12.0	か月		
② 現場管理費					
率による算定			%		
建築新営 (Jo)＝Exp(4.723 - 0.252 × loge Np + 0.428 × loge T)					
純工事費					
工期		12.0	か月		

工 事 費 仕 訳 書

工　事　名　称　定住促進住宅整備実施設計業務

構　　　　造　鉄筋コンクリート造

面　　　　積　建築面積: 273.94㎡　延床面積: 378.58㎡

工　事　費

No	工事費別	金　額	%	備　考
A	工　事　費			
I	建築			
II	外構			
III	電気			
IV	機械			
	工　事　費　計			
B	共　通　費			
	共通仮設費(積上)			
	共通仮設費(率)			
	現場管理費			
	一般管理費等			
	小　計			
	消　費　税			
	合　計			

内　訳　書

No	名　称	規　格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅰ	共通仮設費						
	仮囲い	設置費 H=2.00 仮囲鉄板	136	m			県単(複)P.1
	仮囲い	供用1日損料 仮囲鉄板 H=2.0m	136	m			10*30*11ヶ月 県単(複)P.1
	仮囲い	基本料 仮囲鉄板 H=2.0m	136	m			県単(複)P.1
	仮囲い運搬	H=2.0m	136	m			県単(複)P.1
	仮囲い	撤去費 H=2.00 仮囲鉄板	136	m			県単(複)P.1
	ｸﾛｽｹﾞｰﾄ	L=6.00	1	か所			市場単価算定表
	ｸﾛｽｹﾞｰﾄ	L=5.00	1	か所			市場単価算定表
	土のう積み	2段積み (ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ覆い)	135	m			見積比較表
	車両乗入口	鉄板敷6m	1	ヶ所			別紙明細-1
	車両乗入口	鉄板敷5m	1	ヶ所			別紙明細-2
	環境測定		1	式			見積比較表
	小　計						
					≒		

別 紙 明 細

第 1 号表　鉄板敷 6m　1ヶ所当り

No	名　称	適用・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	仮設鉄板敷	設置費 敷鉄板 1524*6096*22m	3.0	㎡			県単(複)P.1
	仮設鉄板敷	供用1日賃料 敷鉄板 1524*6096*22m 12か月以下	3.0	㎡			26*270日 県単(複)P.1
	仮設鉄板敷	整備費 敷鉄板 1524*6096*22m	3.0	㎡			県単(複)P.1
	仮設鉄板敷	撤去費 敷鉄板 1524*6096*22m	3.0	㎡			県単(複)P.1
	計						
	認定額				≒		

第 2 号表　鉄板敷 5m　1ヶ所当り

No	名　称	適用・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	仮設鉄板敷	設置費 敷鉄板 1524*6096*22m	2.5	㎡			県単(複)P.1
	仮設鉄板敷	供用1日賃料 敷鉄板 1524*6096*22m 12か月以下	2.5	㎡			26*270日 県単(複)P.1
	仮設鉄板敷	整備費 敷鉄板 1524*6096*22m	2.5	㎡			県単(複)P.1
	仮設鉄板敷	撤去費 敷鉄板 1524*6096*22m	2.5	㎡			県単(複)P.1
	計						
	認定額				≒		No.3

内　　訳　　書

No	名　　称	規　　格	数 量	単 位	%	単 価	金 額	備　考
I	建築工事							
1	直接仮設工事		1	式				
2	土工事		1	式				
3	地業工事		1	式				
4	鉄筋工事		1	式				
5	コンクリート工事		1	式				
6	型枠工事		1	式				
7	防水工事		1	式				
8	タイル工事		1	式				
9	木工事		1	式				
10	屋根及びとい工事		1	式				
11	金属工事		1	式				
12	左官工事		1	式				
13	木製建具工事		1	式				
14	金属製建具工事		1	式				
15	硝子工事		1	式				
16	塗装工事		1	式				
17	内外装工事		1	式				
18	ユニット及びその他工事		1	式				
	計							

内　訳　書

No	名　称	規　格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	遣方	一般	274	m²			県単(複)P.2
	墨出し	一般	367	m²			県単(複)P.2
	養生	一般	367	m²			県単(複)P.4
	整理清掃後片付け	一般	367	m²			県単(複)P.7
	ﾊﾞﾙｺﾆｰ･廊下 墨出し	一般	173	m²			県単(複)P.2
	ﾊﾞﾙｺﾆｰ･廊下 養生	一般	173	m²			県単(複)P.4
	ﾊﾞﾙｺﾆｰ･廊下 整理清掃後片付け	一般	173	m²			県単(複)P.7
	外部足場		1	式			別紙明細-1
	内部躯体足場		1	式			別紙明細-2
	内部仕上足場		1	式			別紙明細-3
	災害防止		1	式			別紙明細-4
	仮設材運搬		1	式			別紙明細-5
	小　計						
					≒		

内　　訳　　書

No	名　　称	規　　格	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
2	土工事						
	根切り	つぼ､布掘 深さ2.5m程度	96.2	m3			市場単価算定表
	床付	つぼ,布掘り	226	㎡			市場単価算定表
	埋戻(B種)	発生土	68.9	m3			市場単価算定表
	杭間ざらい		19	ヶ所			市場単価算定表
	盛土	発生土	27.3	m3			県単(市場)P.1
	盛土	購入土	148	m3			県単(市場)P.1
	土工機械運搬		2	往復			市場単価算定表
	磁気探査工事		1	式			見積比較表
	小　　計						
					≒		

内　訳　書

No	名　　称	規　　格	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
3	地業工事						
	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	19.8	m3			県単(複)P.67
	床下防湿層敷き	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ t=0.15	186	㎡			県単(複)P.67
	杭工事	TGﾊﾟｲﾙ工法					
	鋼管杭	STK490 φ267.4× t12.7 翼計φ800　L=5.70	2	本			見積比較表
	鋼管杭	STK490 φ267.4× t12.7 翼計φ650　L=6.00	4	本			見積比較表
	鋼管杭	STK490 φ267.4× t12.7 翼計φ550　L=5.70	2	本			見積比較表
	鋼管杭	STK490 φ267.4× t12.7 翼計φ450　L=5.70	3	本			見積比較表
	鋼管杭	STK490 φ267.4× t12.7 翼計φ800　L=3.00+4.00	1	本			見積比較表
	鋼管杭	STK490 φ267.4× t12.7 翼計φ700　L=3.00+4.00	5	本			見積比較表
	鋼管杭	STK490 φ267.4× t12.7 翼計φ550　L=3.00+4.00	2	本			見積比較表
	裏当てﾘﾝｸﾞ		8	個			見積比較表
	杭先端加工費	φ800-16本･600-2本	18	本			見積比較表
	杭フタ		19	個			見積比較表
	回転厚入費		140.9	m			見積比較表
	杭継手溶接	現場溶接費	8	ヶ所			見積比較表
	杭頭処理	補強筋	19	ヶ所			見積比較表
	機材海上輸送費		1	式			見積比較表
	機械損料費		1	式			見積比較表
	鋼管運搬費		1	式			見積比較表
	宿泊費		1	式			見積比較表
	機械運搬費		1	式			見積比較表
	管理費		1	式			見積比較表
	法定福利費		1	式			見積比較表
	値引き		1	式			見積比較表
	建設発生土運搬 現場～港	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間無し 2.0km以下	6.6	m3			県単(複)P.62
	建設発生土運搬 那覇泊港～処分場	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 19.5km以下	6.6	m3			県単(複)P.63
	建設発生土処分		6.2	t			実態調査報告書
	小　　計						
					≒		

内　訳　書

No	名　称	規　格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	鉄筋工事						
	異形棒鋼	SD295A D10	22.4	t			資材単価算定表
	異形棒鋼	SD295A D13	7.4	t			資材単価算定表
	異形棒鋼	SD295A D16	4.4	t			資材単価算定表
	異形棒鋼	SD345 D19	0.02	t			資材単価算定表
	異形棒鋼	SD345 D22	0.03	t			資材単価算定表
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2程度	-0.9	t			資材単価算定表
	鉄筋加工組立	壁式構造 階高3.5～4.0m程度	33.0	t			市場単価算定表
	鉄筋運搬費	加工場～現場 4t車 30km程度	33.0	t			市場単価算定表
	貫通孔補強	梁:100Φ	28	ヶ所			県単(営)P.70
	貫通孔補強	梁:125Φ	42	ヶ所			※150Φ準用 県単(営)P.70
	貫通孔補強	梁:175Φ	28	ヶ所			※200Φ準用 県単(営)P.70
	貫通孔補強	スラブ:100Φ	21	ヶ所			県単(営)P.70
	貫通孔補強	スラブ:150Φ	14	ヶ所			県単(営)P.70
	小　計						
					≒		

内　　訳　　書

No	名　　称	規　　格	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
5	コンクリート工事						
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc18N S15 捨てｺﾝ	3.8	m3			資材単価算定表
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc18N S15 土間ｺﾝ	0.4	m3			資材単価算定表
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc27(24+3N) S15 基礎	110	m3			資材単価算定表
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc27(24+3N) S18 地上	269	m3			資材単価算定表
	暑中ｺﾝｸﾘｰﾄ補正	Fc30(27+3N) S15 基礎	110	m3			資材単価算定表
	暑中ｺﾝｸﾘｰﾄ補正	Fc30(27+3N) S18 地上	269	m3			資材単価算定表
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙明細-6
	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		1	式			別紙明細-7
	小　　計						
					≒		

内　　訳　　書

No	名　　称	規　　格	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
6	型枠工事						
	普通型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部	400	㎡			県単(市)P.4
	普通型枠	普通合板型枠 壁式構造 階高3.5～4.0m程度 地上部	1186	㎡			市場単価算定表
	打放型枠	打放合板型枠 B種 基礎部	89.0	㎡			県単(市)P.4
	打放型枠	打放合板型枠 壁式構造 B種 階高3.5～4.0m程度 地上部	929	㎡			市場単価算定表
	打放型枠	打放合板型枠 壁式構造 C種 階高3.5～4.0m程度 地上部	285	㎡			市場単価算定表
	型枠運搬費	4t車 30km程度往復	2888	㎡			市場単価算定表
	打放し面補修	B種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい	1018	㎡			県単(複)P.68
	打放し面補修	C種 ｺｰﾝ処理無 全面目違いばらい	285	㎡			県単(複)P.68
	型枠目地棒	25×20 打継	197	m			※20×20準用 県単(複)P.68
	型枠目地棒	25×20 誘発 壁	223	m			※打継20×20準用 県単(複)P.68
	型枠目地棒	25×20 誘発 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ	8.0	m			※打継20×20準用 県単(複)P.68
	小　　計						
					≒		

内　訳　書

No	名　称	規　格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	防水工事						
	(外部)						
	自閉樹脂塗膜防水	ﾒｯｼｭ仕様　平面	272	㎡			見積比較表
	自閉樹脂塗膜防水	ﾒｯｼｭ仕様　立上り面	20.2	㎡			見積比較表
	離島経費		1	式			見積比較表
	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×15 打継目地	197	m			※20×10準用 市場単価算定表
	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×15 誘発目地	231	m			※20×10準用 市場単価算定表
	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺﾝ系(MS-2) 15×10 建具枠廻り	250	m			市場単価算定表
	小　計						
					≒		

内　訳　書

No	名　称	規　格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	タイル工事						
	(内部)						
	床ﾀｲﾙ張り	一般床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類 無ゆう 200mm角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途	21.8	㎡			※150角準用 県単(複)P.74
	内装壁ﾀｲﾙ張り	ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ 有機系接着張り (ﾀｲﾌﾟⅠ) Ⅲ類 施ゆう 200mm角	6.5	㎡			※100角準用 県単(複)P.74
	小　計						
					≒		

内　　訳　　書

No	名　　称	規　　格	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
9	木工事						
	(資材)						
	造作材	ﾒﾗﾋﾟｰ	2.4	m3			資材単価算定表
	(材工共)						
	土壌処理	帯状散布、面状散布 材工共	274	㎡			県単(材特)P.67
	製材の防虫・防蟻処理	加圧注入処理 K1＋AQ処理 材工共	2.4	m3			県単(材特)P.67
	(施工手間)						
	幅木	施工手間	370	m			県単(複)P.76
	額縁	施工手間	147	m			県単(複)P.76
	長押	施工手間	25.2	m			※額縁準用 県単(複)P.76
	出入口枠(片引き戸)	施工手間	42	か所			※両開き準用 県単(複)P.76
	小　　計						
					≒		

内　訳　書

No	名　称	規　格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	屋根及びとい工事						
	(外部)						
	ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ	縦形ろく屋根用 塗膜･ﾓﾙﾀﾙ防水用 径75	15	か所			県単(複)P.77
	ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ	横形ろく屋根用 塗膜･ﾓﾙﾀﾙ防水用 径75	1	か所			県単(複)P.77
	ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ	中継用 塗膜･ﾓﾙﾀﾙ防水用 径75	10	か所			県単(複)P.77
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい	径75 ｽﾃﾝﾚｽ製支持金物共	82.0	m			県単(複)P.78
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい	径75 ｽﾃﾝﾚｽ製支持金物共 横引	15.3	m			県単(複)P.78
	小　計						
					≒		

定住促進住宅整備実施設計業務

内　　訳　　書

No	名　　称	規　　格	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
11	金属工事						
	(外部)						
	階段 壁付手摺	ｱﾙﾐ製 φ34 ﾌﾞﾗｹｯﾄ共	11.6	m			見積比較表
	運搬費		1	式			見積比較表
	施工費		1	式			見積比較表
	法定福利費		1	式			見積比較表
	1F階段 手摺	平部 H=930～1100 手摺:FB 38×9 縦浅:丸棒φ9	2.93	m			見積比較表
		溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上					
	屋上点検口	540角 ｽﾃﾝﾚｽ製	1	か所			県単(複)P.100
	屋上点検口 ﾀﾗｯﾌﾟ	φ22×W400×D70 ｽﾃﾝﾚｽ製	1	か所			県単(材特)P.52
	屋上点検口 ﾀﾗｯﾌﾟ	φ22×W400×D300 ｽﾃﾝﾚｽ製	3	か所			県単(材特)P.52
	ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管	VP管 φ50 L=200	6	か所			機械設備準用 県単(複)P.168
	(内部)						
	軽量鉄骨壁下地	薄型 25×40 直貼用	100	㎡			見積比較表
	軽量鉄骨壁下地	65型 下地張りなし @300	368	㎡			市場単価算定表
	軽鉄壁下地開口補強	65型 W1250×H2000 扉等三方補強	14	か所			10,600*1.25/1.80 市場単価算定表
	軽鉄壁下地開口補強	65型 W1370×H2180 扉等三方補強	14	か所			10,600*1.37/1.80 市場単価算定表
	軽鉄壁下地開口補強	65型 W1400×H2000 扉等三方補強	14	か所			10,600*1.40/1.80 市場単価算定表
	軽量鉄骨天井下地	19型 ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途	305	㎡			市場単価算定表
	下り天井 軽量鉄骨天井下地	19型 高150	49.0	m			市場単価算定表
	天井ｲﾝｻｰﾄ	RC面	305	㎡			県単(複)P.80
	天井廻り縁	塩ﾋﾞ	592	m			県単(複)P.101
	ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ取合 壁見切縁	13×13 ｱﾙﾐ製	61.6	m			県単(複)P.101
	D-13 床下点検口	450角 (張物用)	14	か所			県単(複)P.99
	小　　計						
					≒		

内　　訳　　書

No	名　称	規　格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12	左官工事						
	(外部)						
	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	金ごて 直均し仕上	165.0	㎡			市場単価算定表
	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	金ごて 防水下地	272.0	㎡			市場単価算定表
	排水溝防水ﾓﾙﾀﾙ塗り	仕上	10.4	㎡			代価左官-1
	笠木ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	金ごて 幅120	5.6	m			市場単価算定表
	笠木ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	金ごて 幅160	13.3	m			市場単価算定表
	笠木ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	金ごて 幅190	168.0	m			市場単価算定表
	階段 Vｶｯﾄ目地	15×15	48.0	m			※ｶｯﾀｰ入れ準用 県単(複)P.122
	防水形複層塗材E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	615.0	㎡			県単(市)P.15
	建具周囲防水 ﾓﾙﾀﾙ充填	外部建具	250	m			市場単価算定表
	(内部)						
	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	金ごて 直均し仕上	34.6	㎡			市場単価算定表
	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	金ごて 厚張物下地	283	㎡			市場単価算定表
	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾀｲﾙ下地	21.8	㎡			市場単価算定表
	小　計						
					≒		

内　　訳　　書

No	名　称	規　格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	金属製建具工事						
	(アルミ製建具)						
	AD-1 片開きﾄﾞｱ	W750×H1900	1	ヶ所			見積比較表
	AD-2 片開きﾄﾞｱ	W830×H2000 ﾄﾞｱｽｺｰﾌﾟ付	14	ヶ所			見積比較表
	AW-1 内倒し窓	W300×H300 内側網戸	14	ヶ所			見積比較表
		ｱﾙﾐ水切付					
	AW-2 引違い窓	W1700×H2000 網戸(合成樹脂)	14	ヶ所			見積比較表
		ｱﾙﾐ水切付					
	設計費		1	式			見積比較表
	運搬費		1	式			見積比較表
	取付調整費		1	式			見積比較表
	法定福利費		1	式			見積比較表
	(スチール製建具)						
	SD-1 片開きﾄﾞｱ	W650×H1900	2	ヶ所			見積比較表
	SD-2 両開きﾄﾞｱ	W1000×H1900	6	ヶ所			見積比較表
	工事費		1	式			見積比較表
	搬入費		1	式			見積比較表
	海上運賃		1	式			見積比較表
	法定福利費		1	式			見積比較表
	小　計						
					≒		

内　　訳　　書

No	名　　称	規　　格	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
14	木製建具工事						
	(木製建具)						
	WD-1 片引きﾄﾞｱ	W625×H2000 仕上:ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ	14	ヶ所			見積比較表
		明り窓付 ｽﾃﾝﾚｽﾚｰﾙ共					
	WD-2 片引きﾄﾞｱ	W700×H2000 仕上:ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ	14	ヶ所			見積比較表
		明り窓付 ｽﾃﾝﾚｽﾚｰﾙ共					
	WD-3 4枚折れ戸	W1365×H2176 仕上:ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ	14	ヶ所			見積比較表
		ｽﾃﾝﾚｽﾚｰﾙ共					
	木製建具金物費		1	式			見積比較表
	現場取付費		1	式			見積比較表
	搬入運搬費		1	式			見積比較表
	消耗品費		1	式			見積比較表
	法定福利費		1	式			見積比較表
	小　　計						
					≒		

内　　訳　　書

No	名　　称	規　　格	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
15	硝子工事						
	〈金属製建具〉						
	ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚5.0 特寸2.18㎡以下	47.6	㎡			県単(市)P.17
	型板ｶﾞﾗｽ	厚6.0 特寸2.18㎡以下	1.3	㎡			市場単価算定表
	ｶﾞﾗｽ清掃		48.9	㎡			県単(複)P.101
	小　　計						
					≒		

内　訳　書

No	名　称	規　格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
16	塗装工事						
	(外部)						
	EP-I塗り	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程B種(見上) 素地B種	267.0	㎡			市場単価算定表
	ｶﾞﾗｽｺｰﾃｨﾝｸﾞ剤塗布	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ｶﾞﾗｽ系処理剤 (無機多孔質材表面水生 処理剤及び植生物防除剤)	299.0	㎡			見積比較表
	(内部)						
	EP-Ⅱ塗り	ｹｲｶﾙ板面 工程B種(見上) 素地B種	34.3	㎡			市場単価算定表
	EP塗り(糸幅300mm以下)	木部面 工程B種(一般) 素地B種	495	m			1,600*0.4 市場単価算定表
	CL塗り(糸幅300mm以下)	木部面 工程B種(一般) 素地B種	370	m			県単(市)P.25
	小　計						
					≒		

内　　訳　　書

No	名　　称	規　　格	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
17	内外装工事						
	(内部)						
	洋室・クローゼット 鋼製床組+フローリング張	高さ200 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ下地 捨貼ﾗﾜﾝ合板 厚5.5共	186	㎡			見積比較表
		ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ厚20					
	廊下・ｷｯﾁﾝ 鋼製床組+フローリング張	高さ200 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ下地 捨貼ﾗﾜﾝ合板 厚5.5共	63.0	㎡			見積比較表
		表層3㎜単板・芯材12㎜米ﾋﾊﾞ ﾊﾟﾗﾌｨﾝﾎﾞｰﾄﾞ厚20					
	ﾄｲﾚ・洗面 鋼製床組	高さ200 貼物下地 耐水ﾗﾜﾝ合板 厚5.5+12.0共	34.3	㎡			見積比較表
		ﾊﾟﾗﾌｨﾝﾎﾞｰﾄﾞ厚20					
	海上輸送費		1	式			見積比較表
	床 ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ張り	厚2.0 置床面	34.3	㎡			代価(内装)-1
	壁 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り	ﾎﾞｰﾄﾞ面	892	㎡			代価(内装)-2
	壁 ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ	ｹｲｶﾙ板面	48.0	㎡			代価(内装)-4
	壁 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚6.0 目透し張り	48.0	㎡			代価(内装)-3
	壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り	厚12.5 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地	251	㎡			代価(内装)-5
	壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り	厚12.5 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地	373	㎡			代価(内装)-6
	壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り	厚12.5 GL工法 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地	323	㎡			代価(内装)-7
	天井 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り	ﾎﾞｰﾄﾞ面	270	㎡			代価(内装)-8
	下り天井 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り	ﾎﾞｰﾄﾞ 面	7.4	㎡			代価(内装)-8
	天井 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚6.0 目透し張り	34.3	㎡			代価(内装)-9
	天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り	厚9.5 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地	270	㎡			代価(内装)-10
	下り天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り	厚9.5 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地	7.4	㎡			代価(内装)-10
	外壁 ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ	厚25 充填	100	㎡			県単(複)P.104
	ｽﾗﾌﾞ下 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ	厚40 打込	166	㎡			県単(複)P.105
	小　　計						
					≒		

内　　訳　　書

No	名　　称	規　　格	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
18	ユニット及びその他工事						
	(外部)						
	D-2 ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ 隔て板	W850×H2000 厚5.0 ｹｲｶﾙ板 塗装共	12	か所			代価雑-1
		枠:ｱﾙﾐ押出形材					
	D-3 ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ 物干金物	ｱﾙﾐ製 2箇所/組 ｱｰﾑ付上下移動式ﾎﾟｰﾙ	14	か所			見積比較表
	D-4 ｻｲﾝ	絣の柄 W420×H630	4	か所			見積比較表
	D-4 ｻｲﾝ	絣の柄 W800×H900	1	か所			見積比較表
	D-4 ｻｲﾝ	絣の柄 W540×H600	1	か所			見積比較表
	D-4 ｻｲﾝ	絣の柄 W950×H890	1	か所			見積比較表
	D-8 施設名称	H=150 ｽﾃﾝﾚｽ切文字	1	か所			見積比較表
	運搬費		1	式			見積比較表
	法定福利費		1	式			見積比較表
	D-6 室名札	W130×D10.3×H25 ｽﾃﾝﾚｽ製	14	か所			見積比較表
	D-7 郵便受	W720×D300×H700 横型･ﾀﾞｲﾔﾙ錠付	1	式			見積比較表
	(内部)						
	玄関 上り框 人工大理石	95×15	12.3	m			見積比較表
	流し台 面台 人工大理石	135×12	17.1	m			見積比較表
	海上輸送費		1	式			見積比較表
	法定福利費		1	式			見積比較表
	D-1 ｸﾛｰｾﾞｯﾄ枕棚	W1500×D400 特殊加工化粧紙仕上	14	か所			代価雑-2
		ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟφ25 ｽﾃﾝﾚｽ共					
	D-12 靴箱	W800×D410×H818 吊戸棚共	14	か所			見積比較表
	家具金物費		1	式			見積比較表
	現場取付費		1	式			見積比較表
	搬入運搬費		1	式			見積比較表
	消耗品費		1	式			見積比較表
	法定福利費						※木製建具 工事に含む
	D-9 ｷｯﾁﾝ	W1200×D690×H900 SUS製 吊戸棚共	14	か所			見積比較表
	洗面化粧台	W600×D370×H1850	14	か所			見積比較表
	ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ	0812型	14	か所			見積比較表
	小　　計						
					≒		

別 紙 明 細

第 1 号表　外部足場　1式当り

No	名　称	適用・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 掛払い手間	615.0	㎡			県単(複)P.10
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 供用1日賃料 修理費含む	615.0	㎡			10*118日 県単(複)P.10
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 基本料 修理費含む	615.0	㎡			県単(複)P.10
	安全手すり (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組本足場用	83.7	m			県単(複)P.15
	安全手すり (手すり先行方式)	供用1日賃料 枠組本足場用	83.7	m			4*99日 県単(複)P.15
	安全手すり (手すり先行方式)	基本料 枠組本足場用	83.7	m			県単(複)P.15
	計						
	認定額				≒		

第 2 号表　内部躯体足場　1式当り

No	名　称	適用・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	内部躯体足場	RC造標準日数 修理費含む 鉄筋・型枠足場	367.0	㎡			県単(複)P.16
		階高4.0m以下					
	計						
	認定額				≒		No.23

別 紙 明 細

第 3 号表		内部仕上足場					1式当り
No	名 称	適用・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	内部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場	367.0	㎡			県単(複)P.17
		階高4.0m以下 転用数2					
	外部階段仕上足場	RC造標準日数 修理費含む	11.4	㎡			県単(複)P.31
	計						
	認定額				≒		

第 4 号表		災害防止					1式当り
No	名 称	適用・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	養生ｼｰﾄ張り	掛払い手間 防炎 I 類	615.0	㎡			県単(複)P.36
	養生ｼｰﾄ張り	供用1日賃料 防炎 I 類	615.0	㎡			1*(118-10)日 県単(複)P.36
	養生ｼｰﾄ張り	基本料 防炎 I 類	615.0	㎡			県単(複)P.36
	計						
	認定額				≒		

別 紙 明 細

第 5 号表　仮設材運搬

No	名　　称	適用・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備　　考
	仮設材運搬 (枠組本足場)	建枠幅900(二枚布)	615.0	㎡			県単(複)P.55
	仮設材運搬 (安全手すり)	枠組本足場用 (手すり先行方式)	83.7	m			県単(複)P.55
	仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	367.0	㎡			県単(複)P.55
	仮設材運搬 (外部階段仕上足場)		11.4	㎡			県単(複)P.56
	仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		615.0	㎡			県単(複)P.57
	計						
	認定額				≒		

第 6 号表

No	名　　称	適用・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備　　考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち 捨てｺﾝ	3.8	m3			市場単価算定表
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち 土間ｺﾝ	0.4	m3			市場単価算定表
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち 基礎ｺﾝ	110	m3			市場単価算定表
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち 1階躯体	131	m3			市場単価算定表
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち 2階躯体	137	m3			市場単価算定表
	計						
	認定額				≒		No.25

別 紙 明 細

第 5 号表

No	名 称	適用・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	圧送料金 30-50m3未満	4.2	m3			市場単価算定表
	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	圧送料金 100m3以上	338.0	m3			市場単価算定表
	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	基本料金 30-50m3未満	2.0	回			市場単価算定表
	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	基本料金 100m3以上	3.0	回			市場単価算定表
	計						
	認定額				≒		

第 6 号表

No	名 称	適用・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	計						
	認定額				≒		

内　　訳　　書

No	名　　称	規　　格	数 量	単 位	%	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	外構工事							
1	囲　障　工　事		1	式				
2	舗　装　工　事		1	式				
3	排　水　工　事		1	式				
4	と り こ わ し 工 事		1	式				
	計							

内　　訳　　書

No	名　　称	規　　格	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
1	囲障工事						
	A(A) 境界塀	W670×H2500 CB塀5段積み	33.0	m			代価外構-1
	A(B) 境界塀	W670×H2250 CB塀5段積み	99.6	m			代価外構-2
	H 縁石ﾌﾞﾛｯｸ	150×150 ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 基礎共	14.9	m			代価外構-3
	I 駐車ﾌﾞﾛｯｸ	L=600 2個/組 ﾎﾞﾝﾄﾞ及びｱﾝｶｰﾋﾟﾝ固定	14	か所			代価外構-4
	N ｽﾁｰﾙ製ｺﾞﾐ収集箱	W2700×D900×H1000 ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ	1	か所			見積比較表
		22×50.8 厚2.3 ﾌﾗｯﾄ加工 溶融亜鉛ﾒｯｷ					
	小　　計						
					≒		

内　訳　書

No	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
2	舗装工事						
	G ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	A-5-15 密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	822	㎡			県単(複)P.110
	J 駐車区画線	幅150 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ2種1号	87.0	m			見積比較表
	K 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	厚150 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 厚150	113	㎡			代価外構-5
	M 浄化槽設備基礎	750×600×H150	1	か所			代価外構-6
	L 浄化槽基礎	6870×2900×H3110	1	か所			代価外構-7
	N ｺﾞﾐ収集箱基礎	2900×1100×H150	1	か所			代価外構-8
	小　　計						
					≒		

内　　訳　　書

No	名　　称	規　　格	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
3	排水工事						
	B 集水桝	700×700×H700 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-6共	2	か所			代価外構-9
	B 集水桝	600×600×H600 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2共	9	か所			代価外構-10
	C 集水溜桝	410×410×H420 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 歩行用共	9	か所			代価外構-11
	D 落ち蓋式U字側溝	1種 300A ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共	66.3	m			代価外構-12
	D 落ち蓋式U字側溝	3種 300A ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共	21.6	m			代価外構-13
	E 暗渠塩ﾋﾞ管	VP φ100 砂基礎共	13.2	m			機械設備準用 県単(複)P.171
	F 暗渠塩ﾋﾞ管	VP φ250 砂基礎共	4.1	m			機械設備準用 県単(複)P.171
	小　　計						
					≒		

内　　訳　　書

No	名　　称	規　　格	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
4	とりこわし工事						
	既設境界塀撤去	W670×H2130 CB塀6段積み	67.7	m3			見積比較表
	発生材運搬	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	67.7	m3			見積比較表
	発生材処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	156	t			見積比較表
	法定福利費						
	既設境界塀撤去		67.7	m3			見積比較表
	発生材運搬		67.7	m3			見積比較表
	小　　計						
					≒		

代　　価　　表

改訂61版建設工事標準歩掛　P-671

第　左官-1　号表　　排水溝・階段 防水モルタル塗り　　1㎡当り

No	名　　称	適用・規格	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
	セメント		17.5	kg			資材単価算定表
	砂		0.036	m3			資材単価算定表
	防水剤		0.40	ℓ			資材単価算定表
	左官		0.045	人			労務単価表
	普通作業員		0.04	人			労務単価表
	その他	(労)×19～27%+1%	0.24	式			
	計						
	認定額				≒		

第　　号表

No	名　　称	適用・規格	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
	計						
	認定額				≒		No.1

代　価　表

公共工事積算基準参考歩掛 P-613

第　内装-1　号表　　床 ビニルシート張り　　1㎡当り

No	名　称	適用・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備　考
	ビニル床シート		1.0	㎡			ｶﾀﾛｸﾞ
	接着剤	エポキシ樹脂系　耐水用	0.3	kg			県単(材)P.12
	内装工	0.04×1.1(割増)	0.044	人			労務単価表P.3
	その他	(材+労)×15～23%	0.190	式			
	計						
	認定額				≒		

第　内装-2　号表　　壁 ビニールクロス張り　　1㎡当り

No	名　称	適用・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備　考
	ビニールクロス	厚2.0	1.0	m2			ｶﾀﾛｸﾞ
	壁紙張り手間	壁　織物、紙程度　ボード面 素地B種　接着剤 2種1号	1.0	m2			県単(複)P.102
	計						
	認定額				≒		No.2

代　　価　　表

公共工事積算基準参考歩掛 P-614

第　内装-3　号表　　壁 けい酸カルシウム板張り　　1㎡当り

No	名　　称	適用・規格	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
	けい酸カルシウム板	厚6.0	1.05	m2			資材単価算定表
	くぎ	ボードくぎ	0.025	kg			県単(材) P.2
	内装工	0.06×1.1(割増)	0.066	人			労務単価表P.3
	その他	(材+労)×15～23%	0.190	式			
	計						
	認定額				≒		

公共工事積算基準参考歩掛 P-614

第　内装-4　号表　　壁 キッチンパネル ※けい酸カウシウム板張り準用　　1㎡当り

No	名　　称	適用・規格	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
	化粧ケイカル板	厚6.0	1.05	m2			資材単価算定表
	くぎ	ボードくぎ	0.025	kg			県単(材) P.2
	内装工	0.06×1.1(割増)	0.066	人			労務単価表P.3
	その他	(材+労)×15～23%	0.190	式			
	計						
	認定額				≒		No.3

代　　価　　表

第　内装-5　号表　　壁 シージングせっこうボード張り

公共工事積算基準参考歩掛 P-614

1㎡当り

No	名　　称	適用・規格	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
	せっこうボード	シージングボード 厚12.5	1.05	m2			資材単価算定表
	くぎ	ボードくぎ	0.025	kg			県単(材) P.2
	内装工	0.05×1.1(割増)	0.055	人			労務単価表P.3
	その他	(材+労)×15～23%	0.190	式			
	計						
	認定額				≒		

第　内装-6　号表　　壁 せっこうボード張り

公共工事積算基準参考歩掛 P-614

1㎡当り

No	名　　称	適用・規格	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
	せっこうボード	厚12.5	1.05	m2			資材単価算定表
	くぎ	ボードくぎ	0.025	kg			県単(材) P.2
	内装工	0.05×1.1(割増)	0.055	人			労務単価表P.3
	その他	(材+労)×15～23%	0.190	式			
	計						
	認定額				≒		No.4

代　価　表

	第　内装-7　号表	壁 せっこうボード張り(GL工法)					公共工事積算基準参考歩掛 P-614 1㎡当り
No	名　称	適用・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備　考
	せっこうボード	厚12.5	1.05	m2			資材単価算定表
	接着剤	直張り用	3.2	kg			県単(材) P.12
	内装工	0.06×1.1(割増)	0.066	人			労務単価表P.3
	その他	(材+労)×15～23%	0.190	式			
	計						
	認定額				≒		

	第　内装-8　号表	天井 ビニールクロス張り					公共工事積算基準参考歩掛 P-613 1㎡当り
No	名　称	適用・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備　考
	ビニールクロス		1.0	m2			ｶﾀﾛｸﾞ
	壁紙張り手間	天井　織物、紙程度　ボード面 素地B種　接着剤 2種1号	1.0	m2			県単(複)P.103
	計						
	認定額				≒		No.5

代　価　表

公共工事積算基準参考歩掛 P-614

第　内装-9　号表　　天井 けい酸カルシウム板張り　　1㎡当り

No	名　称	適用・規格	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	けい酸カルシウム板	厚6.0	1.05	m2			資材単価算定表
	小ねじ		0.03	kg			県単(材) P.2
	内装工	0.06×1.1(割増)	0.066	人			労務単価表P.3
	その他	(材+労)×15～23%	0.190	式			
	計						
	認定額				≒		

公共工事積算基準参考歩掛 P-614

第　内装-10　号表　　天井 せっこうボード張り　　1㎡当り

No	名　称	適用・規格	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	せっこうボード	厚9.5	1.05	m2			資材単価算定表
	くぎ	ボードくぎ	0.025	kg			県単(材) P.2
	内装工	0.05×1.1(割増)	0.055	人			労務単価表P.3
	その他	(材+労)×15～23%	0.190	式			
	計						
	認定額				≒		No.6

代　　価　　表

建設工事標準歩掛 改訂58版 P-1204

第　雑-1　号表　　バルコニー隔て板 ※面格子準用　　1ヶ所当り

No	名　　称	適用・規格	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
	バルコニー隔板	アルミ枠850*1800 ケイカル板 厚5	1.00	枚			県単(材) P.57
	合成樹脂エマルションペイン塗り(EP)	けい酸カスシウム板面 両面	3.060	m2			県単(補) P.22
	素地ごしらえ	けい酸カスシウム板面 両面	3.06	m2			県単(補) P.27
	ヘダテ板取付金物	カベ付　ステン	1.0	組			県単(材) P.55
	避難表示	アルミ箔ステッカー	2.0	枚			ｶﾀﾛｸﾞ
	特殊作業員	0.6×1.1(割増)	0.66	人			労務単価表P.3
	その他	(労)×20～30%	0.25	式			
	計						
	認定額				≒		

建設工事標準歩掛 改訂58版 P-1204

第　雑-2　号表　　クローゼット枕棚 ※押し入れ中棚準用　　1ヶ所当り

No	名　　称	適用・規格	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
	枕棚	W1500*D400 特殊加工化粧紙仕上	1.0	セット			ｶﾀﾛｸﾞ
	くぎ		0.1	kg			県単(材) P.2
	大工	0.3×1.1(割増)	0.33	人			労務単価表P.3
	普通作業員	0.06×1.1(割増)	0.066	人			労務単価表P.3
	その他	(労)×20～30%	0.25	式			
	計						
	認定額				≒		

代　　価　　表

第　外構-1　号表　　境界塀(A)　　1m当り

No	名　　称	適用・規格	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
	根切り	つぼ、布掘 深さ2.5m程度	2.03	m3			市場単価算定表
	床付	つぼ,布掘り	0.72	㎡			市場単価算定表
	埋戻(B種)	発生土	1.62	m3			市場単価算定表
	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.11	m3			県単(複)P.67
	現場～港 建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間無し 2.0km以下	0.41	m3			県単(複)P.62
	那覇泊港～処分場 建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 19.5km以下	0.41	m3			県単(複)P.63
	建設発生土処分		0.66	t			実態調査報告書
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc18N　S15 捨てｺﾝ	0.04	m3			資材単価算定表
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc21N　S15 基礎	0.34	m3			資材単価算定表
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物	0.38	m3			県単(市)P.3
	普通型枠	普通合板型枠 基礎部	1.86	㎡			県単(市)P.3
	打放型枠	打放合板型枠 B種 基礎部	1.04	㎡			県単(市)P.4
	打放し面補修	B種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい	1.04	㎡			県単(複)P.68
	型枠運搬費	4t車 30km程度往復	2.90	㎡			市場単価算定表
	異形棒鋼	SD295　D10	14.82	kg			資材単価算定表
	異形棒鋼	SD295　D13	24.84	kg			資材単価算定表
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2程度	-1.07	kg			資材単価算定表
	鉄筋加工組立	壁式構造 階高3.5～4.0m程度	38.13	kg			市場単価算定表
	鉄筋運搬費	加工場～現場 4t車 30km程度	38.13	kg			市場単価算定表
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み	厚150	1.00	㎡			代価外構-14
	笠木ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	金ごて 幅170	1.00	m			市場単価算定表
	計						
	認定額				≒		No.8

代　価　表

第　外構-2　号表　　境界塀(B)　　1m当り

No	名　称	適用・規格	数量	単位	単価	金額	備考
	根切り	つぼ、布掘 深さ2.5m程度	1.60	m3			市場単価算定表
	床付	つぼ,布掘り	0.72	㎡			市場単価算定表
	埋戻(B種)	発生土	1.23	m3			市場単価算定表
	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.11	m3			県単(複)P.67
	現場～港 建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間無し 2.0km以下	0.37	m3			県単(複)P.62
	那覇泊港～処分場 建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 19.5km以下	0.37	m3			県単(複)P.63
	建設発生土処分		0.59	t			実態調査報告書
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc18N　S15 捨てｺﾝ	0.04	m3			資材単価算定表
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc21N　S15 基礎	0.30	m3			資材単価算定表
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物	0.34	m3			県単(市)P.3
	普通型枠	普通合板型枠 基礎部	1.36	㎡			県単(市)P.3
	打放型枠	打放合板型枠 B種 基礎部	1.04	㎡			県単(市)P.4
	打放し面補修	B種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい	1.04	㎡			県単(複)P.68
	型枠運搬費	4t車 30km程度往復	2.40	㎡			市場単価算定表
	異形棒鋼	SD295　D10	13.07	kg			資材単価算定表
	異形棒鋼	SD295　D13	20.70	kg			資材単価算定表
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2程度	-0.91	kg			資材単価算定表
	鉄筋加工組立	壁式構造 階高3.5～4.0m程度	32.47	kg			市場単価算定表
	鉄筋運搬費	加工場～現場 4t車 30km程度	32.47	kg			市場単価算定表
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み	厚150	1.00	㎡			代価外構-14
	笠木ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	金ごて 幅170	1.00	m			市場単価算定表
	計						
	認定額				≒		No.9

代　価　表

第　外構-3　号表	縁石ブロック150×150						建設工事標準歩掛 改訂58版 P-1265 1m当り
No	名　称	適用・規格	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	根切り		0.22	m3			県単(複) P.57
	埋戻し		0.17	m3			県単(複) P.57
	建設発生土	排水敷ならし	0.05	m3			県単(補) P.1
	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.02	m3			県単(複) P.67
	モルタル	調合1:2	0.002	m3			資材単価算定表P.1
	特殊作業員	0.06×1.1(割増)	0.066	人			労務単価表P.3
	普通作業員	0.04×1.1(割増)	0.044	人			労務単価表P.3
	地先ブロック	150×150×600	1.65	個			ｶﾀﾛｸﾞ
	その他	(材+労)×18～26%	0.22	式			
	計						
	認定額				≒		

第　外構-4　号表	駐車ブロック						1ヶ所当たり
No	名　称	適用・規格	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	駐車ブロック	コンクリート製　L=600	2.000	個			ｶﾀﾛｸﾞ
	アンカーボルト	ｱｽﾌｧﾙﾄ用 打込みｱﾝｶｰ(4)M12*120mm	1.000	組			ｶﾀﾛｸﾞ
	接着剤	水性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂ｴﾏﾙｼﾞｮﾝ	1.00	個			ｶﾀﾛｸﾞ
	普通作業員	0.05×1.1(割増)	0.055	人			労務単価表P.3
	計						
	認定額				≒		No.10

代　価　表

第　外構-5　号表　　土間コンクリート舗装　　1㎡当り

No	名　称	適用・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備　考
	すきとり		0.30	m3			市場単価算定表
	砂利地業	再生クラッシャラン	0.15	m3			県単(複)P.67
	現場～港 建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間無し 2.0km以下	0.30	m3			県単(複)P.62
	那覇泊港～処分場 建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間有り 19.5km以下	0.30	m3			県単(複)P.63
	建設発生土処分		0.48	t			実態調査報告書
	普通コンクリート	Fc18N　S15 土間	0.15	m3			資材単価算定表
	コンクリート打設手間	小型構造物	0.15	m3			県単(市)P.3
	床コンクリート直均し仕上	金ごて 直均し仕上	1.00	㎡			市場単価算定表
	計						
	認定額				≒		

代　　価　　表

第　外構-6　号表	浄化槽設備基礎						1か所当り
No	名　　称	適用・規格	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
	根切り	つぼ、布掘 深さ2.5m程度	0.42	m3			市場単価算定表
	床付	つぼ,布掘り	0.45	㎡			市場単価算定表
	埋戻(B種)	発生土	0.35	m3			市場単価算定表
	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.05	m3			県単(複)P.67
	現場～港 建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間無し 2.0km以下	0.07	m3			県単(複)P.62
	那覇泊港～処分場 建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 19.5km以下	0.07	m3			県単(複)P.63
	建設発生土処分		0.11	t			実態調査報告書
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc18N　S15 基礎	0.07	m3			資材単価算定表
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物	0.07	m3			県単(市)P.3
	普通型枠	普通合板型枠 基礎部	0.41	㎡			県単(市)P.3
	型枠運搬費	4t車 30km程度往復	0.41	㎡			市場単価算定表
	異形棒鋼	SD295　D10	6.99	kg			資材単価算定表
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2程度	-0.19	kg			資材単価算定表
	鉄筋加工組立	壁式構造 階高3.5～4.0m程度	6.72	kg			市場単価算定表
	鉄筋運搬費	加工場～現場 4t車 30km程度	6.72	kg			市場単価算定表
	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	金ごて 直均し仕上	0.45	㎡			市場単価算定表
	計						
	認定額				≒		No.12

代　　価　　表

第　外構-7　号表　　浄化槽基礎　　1か所当り

No	名　　称	適用・規格	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
	根切り	つぼ、布掘 深さ2.5m程度	108.80	m3			市場単価算定表
	床付	つぼ,布掘り	21.92	㎡			市場単価算定表
	埋戻(B種)	発生土	75.88	m3			市場単価算定表
	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	2.19	m3			県単(複)P.67
	現場～港 建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間無し 2.0km以下	32.92	m3			県単(複)P.62
	那覇泊港～処分場 建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 19.5km以下	32.92	m3			県単(複)P.63
	建設発生土処分		52.67	t			実態調査報告書
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc21N　S15 基礎	8.74	m3			資材単価算定表
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物	8.74	m3			県単(市)P.3
	普通型枠	普通合板型枠 基礎部	26.32	㎡			県単(市)P.3
	円柱型枠	普通合板型枠 基礎部	9.87	㎡			※普通型枠準用 県単(市)P.3
	型枠運搬費	4t車 30km程度往復	36.19	㎡			市場単価算定表
	異形棒鋼	SD295　D10	0.65	t			資材単価算定表
	異形棒鋼	SD295　D13	0.32	t			資材単価算定表
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2程度	-0.03	t			資材単価算定表
	鉄筋加工組立	壁式構造 階高3.5～4.0m程度	0.93	t			市場単価算定表
	鉄筋運搬費	加工場～現場 4t車 30km程度	0.93	t			市場単価算定表
	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	金ごて 直均し仕上	19.92	㎡			市場単価算定表
	計						
	認定額				≒		No.13

代　価　表

No	名　称	適用・規格	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	第　外構-8　号表	ｺﾞﾐ収集箱基礎					1か所当り
	根切り	つぼ、布掘 深さ2.5m程度	1.23	m3			市場単価算定表
	床付	つぼ,布掘り	3.19	㎡			市場単価算定表
	埋戻(B種)	発生土	0.75	m3			市場単価算定表
	現場～港 建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間無し 2.0km以下	0.48	m3			県単(複)P.62
	那覇泊港～処分場 建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 19.5km以下	0.48	m3			県単(複)P.63
	建設発生土処分		0.77	t			実態調査報告書
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc18N　S15 基礎	0.48	m3			資材単価算定表
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物	0.48	m3			県単(市)P.3
	普通型枠	普通合板型枠 基礎部	1.20	㎡			県単(市)P.3
	型枠運搬費	4t車 30km程度往復	1.20	㎡			市場単価算定表
	異形棒鋼	SD295　D10	22.07	kg			資材単価算定表
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2程度	-0.59	kg			資材単価算定表
	鉄筋加工組立	壁式構造 階高3.5～4.0m程度	21.22	kg			市場単価算定表
	鉄筋運搬費	加工場～現場 4t車 30km程度	21.22	kg			市場単価算定表
	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	金ごて 直均し仕上	3.19	㎡			市場単価算定表
	計						
	認定額				≒		No.14

代　価　表

第　外構-9　号表　　集水桝(a)　　1か所当り

No	名　称	適用・規格	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	根切り	つぼ、布掘 深さ2.5m程度	2.75	m3			市場単価算定表
	床付	つぼ,布掘り	0.64	㎡			市場単価算定表
	埋戻(B種)	発生土	2.31	m3			市場単価算定表
	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.10	m3			県単(複)P.67
	現場～港 建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間無し 2.0km以下	0.44	m3			県単(複)P.62
	那覇泊港～処分場 建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 19.5km以下	0.44	m3			県単(複)P.63
	建設発生土処分		0.70	t			実態調査報告書
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc21N　S15 基礎	0.23	m3			資材単価算定表
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物	0.23	m3			県単(市)P.3
	普通型枠	普通合板型枠 基礎部	2.95	㎡			県単(市)P.3
	型枠運搬費	4t車 30km程度往復	2.95	㎡			市場単価算定表
	溶接金網	φ6.0 @100	2.45	㎡			県単(複)P.80
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	570角 鋼製 T-6 溶融亜鉛ﾒｯｷ 受枠共	1.00	ヶ所			県単(複)P.84
	計						
	認定額				≒		No.15

代　価　表

No	名　称	適用・規格	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	第　外構-10　号表	集水桝(b)					1か所当り
	根切り	つぼ、布掘 深さ2.5m程度	2.17	m3			市場単価算定表
	床付	つぼ,布掘り	0.49	㎡			市場単価算定表
	埋戻(B種)	発生土	1.88	m3			市場単価算定表
	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.07	m3			県単(複)P.67
	現場～港 建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間無し 2.0km以下	0.29	m3			県単(複)P.62
	那覇泊港～処分場 建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 19.5km以下	0.29	m3			県単(複)P.63
	建設発生土処分		0.46	t			実態調査報告書
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc21N　S15 基礎	0.16	m3			資材単価算定表
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物	0.16	m3			県単(市)P.3
	普通型枠	普通合板型枠 基礎部	2.07	㎡			県単(市)P.3
	型枠運搬費	4t車 30km程度往復	2.07	㎡			市場単価算定表
	溶接金網	φ6.0 @100	1.80	㎡			県単(複)P.80
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	470角 鋼製 T-2 溶融亜鉛ﾒｯｷ 受枠共	1.00	ヶ所			県単(複)P.84
	計						
	認定額				≒		No.16

代　価　表

第　外構-11　号表　　集水溜桝　　1か所当り

No	名　称	適用・規格	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	根切り	つぼ、布掘 深さ2.5m程度	1.48	m3			市場単価算定表
	床付	つぼ,布掘り	0.37	㎡			市場単価算定表
	埋戻(B種)	発生土	1.35	m3			市場単価算定表
	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.04	m3			県単(複)P.67
	現場～港 建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間無し 2.0km以下	0.13	m3			県単(複)P.62
	那覇泊港～処分場 建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 19.5km以下	0.13	m3			県単(複)P.63
	建設発生土処分		0.21	t			実態調査報告書
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc18N　S15 捨てｺﾝ	0.02	m3			資材単価算定表
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物	0.02	m3			県単(市)P.3
	集水溜桝	410×410×H420 ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品	1.00	ヶ所			ｶﾀﾛｸﾞ
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	300用 あら目 歩行用 溶融亜鉛ﾒｯｷ 受枠共	1.00	ヶ所			県単(複)P.84
	計						
	認定額				≒		No.17

代　　価　　表

第　外構-12　号表　　落ち蓋式U字側溝 1種 300A　　1m当り

No	名　　称	適用・規格	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
	根切り	つぼ、布掘 深さ2.5m程度	0.86	m3			市場単価算定表
	床付	つぼ,布掘り	0.56	㎡			市場単価算定表
	埋戻(B種)	発生土	0.54	m3			市場単価算定表
	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.06	m3			県単(複)P.67
	現場～港 建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間無し 2.0km以下	0.32	m3			県単(複)P.62
	那覇泊港～処分場 建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 19.5km以下	0.32	m3			県単(複)P.63
	建設発生土処分		0.51	t			実態調査報告書
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc18N　S15 捨てｺﾝ	0.03	m3			資材単価算定表
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物	0.03	m3			県単(市)P.3
	落ち蓋式U字側溝	1種 300A	1.00	m			資材単価算定表
	落ち蓋式U字側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	300用	1.00	m			資材単価算定表
	計						
	認定額				≒		No.18

代　　価　　表

第　外構-13　号表　　落ち蓋式U字側溝 3種 300A　　1m当り

No	名　　称	適用・規格	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
	根切り	つぼ、布掘 深さ2.5m程度	0.86	m3			市場単価算定表
	床付	つぼ,布掘り	0.56	㎡			市場単価算定表
	埋戻(B種)	発生土	0.54	m3			市場単価算定表
	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.06	m3			県単(複)P.67
	現場～港 建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間無し 2.0km以下	0.32	m3			県単(複)P.62
	那覇泊港～処分場 建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 19.5km以下	0.32	m3			県単(複)P.63
	建設発生土処分		0.51	t			実態調査報告書
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc18N　S15 捨てｺﾝ	0.03	m3			資材単価算定表
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物	0.03	m3			県単(市)P.3
	落ち蓋式U字側溝	3種 300A	1.00	m			資材単価算定表
	落ち蓋式U字側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	300用	1.00	m			資材単価算定表
	計						
	認定額				≒		No.19

代　価　表

改訂61版 建設工事標準歩掛 P-623

第　外構-14　号表　　外壁ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ帳壁 C種 厚150　　1㎡当り

No	名　称	適用・規格	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	建築用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	厚150	13.0	個			資材単価算定表
	ｾﾒﾝﾄ		24.2	kg			資材単価算定表
	砂		0.05	m3			資材単価算定表
	鉄筋 D10		1.6	kg			資材単価算定表
	鉄筋 D13		4.0	kg			資材単価算定表
	建築ﾌﾞﾛｯｸ工		0.14	人			労務単価表
	普通作業員		0.08	人			労務単価表
	その他	(材+労)×15～23%+1%	0.20	式			
	計						
	認定額				≒		

第　　号表

No	名　称	適用・規格	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	計						
	認定額				≒		No.20

【資材単価算定表】物価資料(材料価格)採用価格の端数処理比較表

種類	単位	物価 25.10月	桁数	資料 25.10月	桁数	平均値	価格※1	桁数	価格※2	桁数	採用価格	桁数	物価ページ	資料ページ
異形棒鋼 SD295A D10	t	109,000	3	110,000	2	109,500	109,500	4	109,500	4	**109,500**	4	P-19	P-24
異形棒鋼 SD295A D13	t	107,000	3	108,000	3	107,500	107,500	4	107,500	4	**107,500**	4	P-19	P-24
異形棒鋼 SD295A D16	t	105,000	3	106,000	3	105,500	105,500	4	105,500	4	**105,500**	4	P-19	P-24
異形棒鋼 SD345 D19	t	110,000	2	111,000	3	110,500	110,500	4	110,500	4	**110,500**	4	P-19	P-24
異形棒鋼 SD345 D22	t	110,000	2	111,000	3	110,500	110,500	4	110,500	4	**110,500**	4	P-19	P-24
スクラップ 控除 H2	t	36,000	2	34,000	2	35,000.0	35,000	2	35,000	2	**35,000**	2	P-794	P-77
生コン FC18N/mm2 S15	m3	19,600	3	20,100	3	19,850	19,850	4	19,850	4	**19,850**	4	P-114	P-140
生コン FC21N/mm2 S15	m3	19,900	3	20,400	3	20,150	20,150	4	20,150	4	**20,150**	4	P-114	P-140
生コン FC27N/mm2 S15	m3	20,900	3	21,400	3	21,150	21,150	4	21,150	4	**21,150**	4	P-114	P-140
生コン FC27N/mm2 S18	m3	21,000	2	21,500	3	21,250	21,250	4	21,250	4	**21,250**	4	P-114	P-140
生コン FC30N/mm2 S15	m3	21,400	3	21,900	3	21,650	21,650	4	21,650	4	**21,650**	4	P-114	P-140
生コン FC30N/mm2 S18	m3	21,500	3	22,000	2	21,750	21,750	4	21,750	4	**21,750**	4	P-114	P-140
造作材 メラピー	m3	335,000	3	340,000	2	337,500.0	337,500	4	337,500	4	**337,500**	4	P-167	P-248
セメント	t	19,800	3	19,800	3	19,800.0	19,800	3	19,800	3	**19,800**	3	P-79	P-80
砂	m3	4,450	3	4,550	3	4,500.0	4,500	2	4,500	3	**4,500**	3	P-136	P-198
防水材 ウォータイトB号	ℓ	311	3	299	3	305	305	3	305	3	**305**	3	P-120	P-203
建築用ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾌﾞﾛｯｸ 厚100	個	145	3	145	3	145	145	3	145	3	**145**	3	P-453	P-636
建築用ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾌﾞﾛｯｸ 厚150	個	165	3	160	2	163	163	3	163	3	**163**	3	P-453	P-636
ﾋﾞﾆﾙ巾木 高75	m	150	2	150	2	150	150	2	150	2	**150**	2	P-505	P-614

ﾋﾞﾆﾙ巾木 高100	m	160	2	170	2	165	165	3	165	3	165	3	P-505	P-614
けい酸ｶﾙｼﾑ板 厚6.0	㎡	743	3	886	3	815	815	3	815	3	815	3	P-512	P-625
		1240/1.67		1480/1.67										
化粧けい酸ｶﾙｼﾑ板 厚6.0	㎡	2,701	4	2,575	4	2,638	2,638	4	2,638	4	2,638	4	P-512	P-625
		4510/1.67		4300/1.67										
ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこう ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5	㎡	731	3	922	3	827	827	3	827	3	827	3	P-510	P-626
		1220/1.67		1540/1.67										
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5	㎡	449	3	473	3	461	461	3	461	3	461	3	P-510	P-626
		750/1.67		790/1.67										
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5	㎡	383	3	365	3	374	374	3	374	3	374	3	P-510	P-626
		640/1.67		610/1.67										
化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5 不燃	㎡		1	723	3	723	723	3	723	3	723	3	–	P-626
				600/0.83										
止水板	m		1	960	2	960	960	2	960	2	960	2	–	P-537
落ち蓋式U字側溝 1種 300A	m	8,400	2	8,000	1	8,200	8,200	2	8,200	2	8,200	2	P-259	P-369
		16800/2.0		16000/2.0										
落ち蓋式U字側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 1種 300	m	4,360	3	4,160	3	4,260	4,260	3	4,260	3	4,260	3	P-259	P-369
		2180/0.5		2080/0.5										
落ち蓋式U字側溝 3種 300A	m	12,800	3	12,150	4	12,475	12,475	5	12,475	5	12,475	5	P-259	P-369
		25600/2.0		24300/2.0										
落ち蓋式U字側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 3種 300	m	6,020	3	5,740	3	5,880	5,880	3	5,880	3	5,880	3	P-259	P-369
		3010/0.5		2870/0.5										

【市場単価算定表】物価資料(市場単価)採用価格の端数処理比較表

		25.10月		25.10月							補正なし				補正あり		
種類		施工	桁数	コスト	桁数	平均値	価格※1	桁数	価格※2	桁数	採用価格	桁数	×新営補正率	補正単価	採用価格	施工ページ	コストページ
根切り つぼ、布堀 深さ2.5m程度	m3	760	2	790	2	775	775	3	775	3	775	3	1.02	790.50	790	市P-9	市P-3
床付け つぼ、布堀	㎡	380	2	390	2	385	385	3	385	3	385	3	1.02	392.70	390	市P-9	市P-3
杭間ざらい	本	2,020	3	2,030	3	2,025	2,025	4	2,025	4	2,025	4	1.02	2065.50	2,070	市P-9	市P-3
埋戻 発生土	m3	1,140	3	1,130	3	1,135	1,135	4	1,135	4	1,135	4	1.02	1157.70	1,160	市P-9	市P-3
すきとり	m3	450	3	450	2	450	450	2	450	3	450	3	1.02	459.00	460	市P-9	市P-3
土工機械運搬 片道30km以内 ﾊﾞｯｸﾎｳ	往復	68,000	2	75,000	2	71,500	71,500	3	71,500	3	71,500	3	1.02	72930.00	72,900	市P-9	市P-3
鉄筋加工組立 RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	t	70,000	2	65,000	2	67,500	67,500	3	67,500	3	67,500	3	1.02	68850.00	68,900	市P-13	市P-7
鉄筋運搬費 加工場～現場 4t車 30km程度	t	4,500	1	4,000	1	4,250	4,250	3	4,250	3	4,250	3	1.03	4,378	4,380	市P-13	市P-7
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち 捨てｺﾝ	m3	2,090	3	1,800	2	1,945	1,945	4	1,945	4	1,945	4	1.03	2003.35	2,000	市P-17	市P-11
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち 土間ｺﾝ	m3	1,030	2	1,000	1	1,015	1,015	4	1,015	4	1,015	4	1.03	1045.45	1,050	市P-17	市P-11
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち 基礎ｺﾝ	m3	850	2	900	1	875	875	3	875	3	875	3	1.03	901.25	900	市P-17	市P-11
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち 躯体	m3	910	2	950	2	930	930	2	930	2	930	2	1.03	957.90	960	市P-17	市P-11
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 圧送料金 30-50m3未満	m3	800	2	800	1	800	800	1	800	2	800	2	1.03	824.00	820	市P-19	市P-13
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 圧送料金 50-100m3未満	m3	800	2	800	1	800	800	1	800	2	800	2	1.03	824.00	820	市P-19	市P-13
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 圧送料金 100m3以上	m3	800	2	800	1	800	800	1	800	2	800	2	1.03	824.00	820	市P-19	市P-13
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金 30-50m3未満	回	35,000	2	40,000	1	37,500	37,500	3	37,500	3	37,500	3	1.03	38,625.00	38,600	市P-19	市P-13
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金 50-100m3未満	回	35,000	2	40,000	1	37,500	37,500	3	37,500	3	37,500	3	1.03	38,625.00	38,600	市P-19	市P-13
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金 100m3以上	回	35,000	2	40,000	1	37,500	37,500	3	37,500	3	37,500	3	1.03	38,625.00	38,600	市P-19	市P-13
普通合板型枠 壁式構造 階高2.8m程度 地上部	㎡	4,350	2	4,400	2	4,375	4,375	4	4,375	4	4,375	4	1.03	4,506.25	4,510	市P-23	市P-17

打放合板型枠 壁式構造 階高2.8m程度 地上部 B種	㎡	4,600	2	4,600	2	4,600	4,600	2	4,600	2	4,600	2	1.03	4,738.00	4,740	市P-23	市P-17
打放合板型枠 壁式構造 階高2.8m程度 地上部 C種	㎡	4,550	2	4,550	3	4,550	4,550	3	4,550	3	4,550	3	1.03	4,686.50	4,690	市P-23	市P-17
型枠運搬費 4t車 30km程度往復	㎡	280	2	300	1	290	290	2	290	2	290	2	1.03	298.70	300	市P-23	市P-17
ｼｰﾘﾝｸﾞ ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 (PU-2) 20×10	m	540	2	550	2	545	545	3	545	3	545	3	1.03	561.35	560	市P-25	市P-19
ｼｰﾘﾝｸﾞ 変成ｼﾘｺｰﾝ系 (PU-2) 15×10	m	550	2	570	2	560	560	2	560	2	560	2	1.03	576.80	580	市P-25	市P-19
軽量鉄骨壁下地 65型 下地張りなし @300	㎡	2,340	2		1	2,340	2,340	3	2,340	3	2,340	3	1.03	2,410.20	2,410	市P-27	–
軽鉄壁下地開口補強 65型 W1800×H2000 扉等三方補強	ヶ所	10,600	2		1	10,600	10,600	3	10,600	3	10,600	3	1.03	10,918.00	10,900	市P-27	–
軽量鉄骨天井下地 19型 ふところ1.5m未満 下地張りなし @300	㎡	1,650	2		1	1,650	1,650	3	1,650	3	1,650	3	1.03	1,699.50	1,700	市P-27	–
下り天井 軽量鉄骨天井下地 高300～500	m	2,070	2		1	2,070	2,070	3	2,070	3	2,070	3	1.03	2,132.10	2,130	市P-27	–
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 直均し仕上	㎡	880	2		1	880	880	2	880	2	880	2	1.03	906.40	910	市P-29	–
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 薄張物下地	㎡	880	2		1	880	880	2	880	2	880	2	1.03	906.40	910	市P-29	–
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 厚張物下地	㎡	740	2		1	740	740	2	740	2	740	2	1.03	762.20	760	市P-29	–
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 防水下地	㎡	740	2		1	740	740	2	740	2	740	2	1.03	762.20	760	市P-29	–
床ﾓﾙﾀﾙ塗り 木ごて ﾀｲﾙ下地	㎡	2,990	2		1	2,990	2,990	3	2,990	3	2,990	3	1.03	3,079.70	3,080	市P-29	–
床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 防水下地	㎡	2,400	2		1	2,400	2,400	2	2,400	2	2,400	2	1.03	2,472.00	2,470	市P-29	–
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り 木ごて ﾀｲﾙ下地	㎡	3,950	2		1	3,950	3,950	3	3,950	3	3,950	3	1.03	4,068.50	4,070	市P-29	–
笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕 上 幅300	m	760	2		1	760	760	2	760	2	760	2	1.03	782.80	780	市P-29	–
建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填 内部建具	m	1,340	2		1	1,340	1,340	3	1,340	3	1,340	3	1.03	1,380.20	1,380	市P-29	–
建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填 外部建具	m	1,440	2		1	1,440	1,440	3	1,440	3	1,440	3	1.03	1,483.20	1,480	市P-29	–
防水入隅 ｺｰﾅｰﾓﾙﾀﾙ	m	610	2		1	610	610	2	610	2	610	2	1.03	628.30	630	市P-29	№4 –

ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ 厚6.0 特寸2.18㎡以下	㎡	4,460	2		1	4,460	4,460	3	4,460	3	4,460	3	1.03	4,593.80	4,590	市P-33	–
型板ｶﾞﾗｽ 厚4.0 特寸2.18㎡以下	㎡	2,560	2		1	2,560	2,560	3	2,560	3	2,560	3	1.03	2,636.80	2,640	市P-33	–
型板ｶﾞﾗｽ 厚6.0 特寸2.18㎡以下	㎡	3,130	2		1	3,130	3,130	3	3,130	3	3,130	3	1.03	3,223.90	3,220	P-365	–
網入り型板ｶﾞﾗｽ 厚6.8 特寸2.18㎡以下	㎡	10,700	2		1	10,700	10,700	3	10,700	3	10,700	3	1.03	11,021.00	11,000	市P-33	–
ｶﾞﾗｽ押えｼｰﾘﾝｸﾞ	m	330	2		1	330	330	2	330	2	330	2	1.03	339.90	340	市P-33	–
SOP塗り(糸幅300mm以下)	m	650	2		1	650	650	2	650	2	650	2	1.03	669.50	670	市P-35	–
EP塗り ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ※ﾓﾙﾀﾙ面準用	㎡	1,600	2		1	1,600	1,600	2	1,600	2	1,600	2	1.03	1,648.00	1,650	市P-35	–
EP塗り ｹｲｶﾙ面	㎡	1,600	2		1	1,600	1,600	2	1,600	2	1,600	2	1.03	1,648.00	1,650	市P-35	–
ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W6.0×H1.8 12ヶ月	ヶ所	129,000	2		1	129,000	129,000	3	129,000	3	129,000	3	1.03	132,870.00	132,900	P-107	–