工 事 費 仕 訳 書

工事名称　　定住促進住宅整備実施設計業務（機械）

構　　造　　ＲＣ造　2階建

延床面積　　　　378.59 m2

総　金　額　　　　　　　　　　　　　　　　　　（税抜き）

工　事　別　内　訳

No.	工　　事　　別	金　　額	%	備　　考
1	衛生設備工事			
2	給水設備工事			
3	排水設備工事			
4	給湯設備工事			
5	消火設備工事			
6	ガス設備工事			
7	空調設備工事			
8	換気設備工事			
9	磁気探査			
	合　　計	0	≒	0

内　　訳　　書

No.	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
1	衛生器具設備工事						
	洋風大便器	C1200R	14	組			複合-1
	紙巻器		14	組			複合-2
	洗濯機パン	800タイプ	14	組			複合-3
	洗濯機用水栓		14	個			複合-4
	1の計						
					≒		

内　訳　書

No.	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
2	給水設備工事						
	イ）屋内配管設備						
○	耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	屋内一般　20A	150	m			県単　P161
○	耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	屋内一般　25A	20	m			県単　P161
	塩ビライニング鋼管(VB)	屋外架空　20A	7	m			県単　P41
	塩ビライニング鋼管(VB)	〃　25A	8	m			県単　P41
	塩ビライニング鋼管(VB)	〃　32A	5	m			県単　P41
	塩ビライニング鋼管(VB)	〃　40A	45	m			県単　P41
	量水器　20	加入金	14	個			
	量水器　20	取付	14	個			県単　P322
	盗水防止伸縮止水栓	20A	14	個			複合-6
	逆止弁付シュモク	20A	14	個			複合-7
	仕切弁	5K　20A	14	個			県単　P179
	フレキシブルチューブ　SUS製	20A×300L	14	個			県単　P220
	塗装工事	露出　20A	7	m			県単　P247
	塗装工事	露出　25A	8	m			県単　P247
	塗装工事	露出　32A	5	m			県単　P247
	塗装工事	露出　40A	45	m			県単　P247
	配管スリーブ工事	配管計×10%	1	式			
	TW-1　受水槽	4.0m3(有効2.8m3)	1	基			複合-9
	PU-1　給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	32A×40A　86min×20m	1	台			複合-10
	玉形FJ	32A	2	個			県単　P218
	玉形FJ	40A	1	個			県単　P218
	定水位弁	40A	1	個			県単　P324
	Ｙストレーナ	40A	1	個			県単　P213
	GV(コア)　10K	40A	3	個			県単　P185
	GV(コア)　5K	20A	2	個			県単　P184
	オールフレキシブルジョイント	40A	3	本			複合-8
	ボールタップ	20A	2	個			県単　P323
	電磁弁	20A	2	個			複合-12
	電極棒	3P	2	個			県単　P325
	電極棒	5P	2	個			県単　P325
	イ）計						

内　訳　書

No.	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
2	給水設備工事						
	ロ）屋外配管設備						
	耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　20A	43	m			県単　P162
	耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　40A	10	m			県単　P163
	仕切弁	10K　40A	1	個			県単　P180
	量水器　40	加入金	1	個			
	量水器　40	取付	1	個			県単　P322
	盗水防止伸縮止水栓	40A	1	個			複合-9
	逆止弁	40A	1	個			県単　P198
	弁筐	VC-2	1	個			代価表-6
	GV　10K	20A	1	個			県単　P180
	弁桝	VC-P	1	個			県単　P336
	散水栓	キー式	1	個			複合-5
	水栓柱	合成樹脂製	1	個			県単　P321
	根切り	バックホウ0.45m3	18.93	m3			県単　P255
	埋戻し	バックホウ0.45m3	12.98	m3			県単　P255
	発生土処理	構内敷ならし	5.95	m3			県単　P255
	保護砂	バックホウ0.45m3	5.95	m3			代価表-7
	埋設標識テープ	150幅	52	m			県単　P321
	地中埋設標	鉄　製	6	個			県単　P321
	機器運搬費		1	往復			県単(建築)P119
	ロ）計						
	2の計						
					≒		

内　訳　書

No.	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
3	排水設備工事						
	イ）屋内配管設備						
○	硬質塩化ビニル管（VP）	屋内一般　40A	14	m			県単　P167
○	硬質塩化ビニル管（VP）	屋内一般　50A	88	m			県単　P167
○	硬質塩化ビニル管（VP）	屋内一般　75A	120	m			県単　P167
○	硬質塩化ビニル管（VP）	屋内一般　100A	51	m			県単　P167
○	硬質塩化ビニル管（VP)通気	屋内一般　50A	81	m			県単　P169
	床上掃除口	COB80A	14	個			県単　P331
	ｱﾙﾐ製露出型通気金物	100A	14	個			県単　P328
	塩ビ管塗装	100A	8	m			県単　P247
	配管スリーブ工事	配管計×10%	1	式			
	イ）の計						

内　　訳　　書

No.	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
3	排水設備工事						
	ロ）屋外配管設備						
	浄化槽	30人槽	1	槽			見積比較表
	硬質塩化ビニル管（VP）	地中埋設　100A	33	m			県単　P169
	硬質塩化ビニル管（VP）	地中埋設　150A	11	m			県単　P169
	①小口径インバート桝(T-2)	90L　100-150　H＝518	1	個			代価表-8
	②小口径インバート桝(T-2)	90Y　100-150H　＝627	1	個			代価表-9
	③小口径インバート桝(T-2)	90Y　100-150H　＝655	1	個			代価表-10
	④小口径インバート桝(T-2)	90Y　100-150　H＝763	1	個			代価表-11
	⑤小口径インバート桝(T-2)	90Y　150-200　H＝791	1	個			代価表-12
	⑥小口径インバート桝(T-2)	90Y　150-200　H＝873	1	個			代価表-13
	⑦小口径インバート桝(T-2)	90Y　150-200　H＝894	1	個			代価表-14
	⑧小口径インバート桝(T-2)	90Y　150-200　H＝919	1	個			代価表-15
	土工事						
	根切り	バックホウ0.45m3	17.00	m3			県単　P255
	埋戻し	〃	8.91	m3			県単　P255
	残土処分	構内敷ならし	8.09	m3			県単　P255
	保護砂	バックホウ0.45m3	8.09	m3			代価表-7
	ロ）の計						
	３の計						
					≒		

内　　訳　　書

No.	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
4	給湯設備工事						
	WGH-1　ガス給湯器	16号	14	台			複合-11
	フレキシブルチューブ	20A×300L	2	個			県単　P220
	さや管工法		2	式			代価表-A
	さや管工法		6	式			代価表-B
	さや管工法		6	式			代価表-C
○	ステンレス鋼鋼管	20A	48	m			県単　P139
	給湯管保温	20A	3	m			代価表-16
	配管スリーブ工事	配管計×10%	1	式			
	4の計						
					≒		

内　訳　書

No.	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
5	消火設備工事						
	消火器　ABC	4型　蓄圧式	14	個			複合-14
	5の計					0	
					≒	0	

内　訳　書

No.	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
6	ガス設備工事						
	イ）屋内配管設備						
○	配管用炭素鋼鋼管（白）	屋内一般　20A	36	m			県単　P108
○	配管用炭素鋼鋼管（白）	屋内一般　25A	7	m			県単　P108
○	ポリエチレン被覆鋼管	屋外露出　25A	7	m			県単　P157
	ポリエチレン被覆鋼管	地中埋設　25A	4	m			県単　P157
	ガス用フレキ	20A×300L	14	個			複合-12
	ガス中間コック	20A	28	個			県単　P347
	ガス中間コック	25A	14	個			県単　P347
	配管スリーブ工事	配管計×10%	1	式			
	イ）計						
	ロ）屋外配管設備						
	ポリエチレン被覆鋼管	地中埋設　25A	33	m			県単　P157
	ポリエチレン被覆鋼管	地中埋設　32A	46	m			県単　P157
	ガスコック	32A	1	個			県単　P347
	ガスバルブボックス		1	個			見積比較表
	土工事						
	根切り	バックホウ0.45m3	27.96	m3			県単　P255
	埋戻し	〃	19.15	m3			県単　P255
	残土処分	構内敷ならし	8.81	m3			県単　P255
	保護砂	バックホウ0.45m3	8.81	m3			代価表-7
	埋設表示シート	150幅	77	m			県単　P322
	地中埋設標	鉄　製	11	個			県単　P322
	ロ）計						
	6の計						
					≒		

内　訳　書

No.	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
7	空調設備工事						
	イ）空調機器設備						
	ACP-1　ルームエアコン	2.8Kw	14	台			複合-15
	ACP-1　防錆処理	2.8Kw	14	台			複合-16
	イ）計						
	ロ）空調配管設備						
○	冷媒用被覆銅管(液　10ｔ)	6.4φ	40	m			県単　P176
○	冷媒用被覆銅管(ｶﾞｽ　10ｔ)	9.5φ	40	m			県単　P176
○	硬質塩化ビニル管(VP)	屋内一般　20A	13	m			県単　P167
	硬質塩化ビニル管(VP)	屋外架空　20A	21	m			県単　P168
	ドレン菅保温工事	20A	13	m			代価表-3
	ドレン菅塗装工事	露出　20A	21	m			県単　P246
	冷媒配管ステンレスラッキング	75.9φ	18	m			代価表-1
	配管スリーブ工事	配管計×9%	1	式			
	ロ）計						
	6の計						
					≒		

内　訳　書

No.	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
8	換気設備工事						
	イ）換気機器設備						
	(FE-1)深形フード	SUS 100φ	14	個			複合-17
	FE-2	70m3/h×20Pa	14	台			複合-18
	(FE-3)深形フード　FD	SUS 150φ	14	個			複合-19
	OA-1　給気口　FD	SUS 150φ	14	個			複合-20
	イ）計						
	ロ）換気ダクト設備						
○	スパイラルダクト	100Φ	69	m			代価表-4
○	スパイラルダクト	150Φ	45	m			代価表-5
	ロックウール保温	50ｔ	21	m2			県単　P223
	配管スリーブ工事	配管計×9%	1	式			
	ロ）計						
	7の計						
					≒		

内　訳　書

No.	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
8	磁気探査						
			1	式			見積比較表
	8の計						
					≒		

複合単価計算書

工事名　定住促進住宅整備実施設計業務(機械)

配管工 23,980　ダクト工 23,430　電工 23,760
設備機械工 26,950　保温工

建設物価2025年7月　積算資料2025年7月

番号	材料品目	規格寸法	メーカー及び商社名（カタログ）				材料単価	継手･接合材		支持金物				職　種　名		雑材料		そ の 他		材料費及び	複合単価
								掛率	金額	掛率	金額			掛率	金 額	掛率	金額	掛率	金額	労務費計	設定
1			A	B	C		1.00							P-157	配管工						
	洋風大便器	C1200R	118,700	93,000			93,000														
2			A	B	C		1.00							P-159	配管工						
	紙巻器	C1210R	14,100	5,100			5,100														
3		800タイプ	A	B	C		1.00							P-159	配管工						
	洗濯機パン		25,400	24,300			24,300														
4			A	B	C		1.00							P-110	配管工						
	洗濯機用水栓		10,600	11,000			10,600														
5			A	B	C		1.00							P-110	配管工						
	横水栓		18,500	9,200			9,200														
6			A	B	C	採用単価（最安値）	1.00							P-87	配管工						
	盗水防止止水栓	20	22,200	22,200	22,220	22,200	22,200														
7			A	B	C	採用単価（最安値）	1.00							P-87	配管工						
	しゅもく逆止弁付	20A	3,010	4,540	3,010	3,010	3,010														
			A	B	C	採用単価（最安値）	1.00							P-88	配管工						
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ	20A　SUS		2,050		2,050	2,050														
8	ｵｰﾙｽﾃﾝﾚｽ		A	B	C	採用単価（最安値）	1.00							P-88	配管工						
	ﾌﾚｷ	40A	21,400	45,450	21,400	21,400	21,400														
9			A	B	C	採用単価（最安値）	1.00							P-87	配管工						
	盗水防止止水栓	40	104,270	92,680	104,270	92,680	92,680														
10			A	B	C	採用単価（最安値）	1.00							P-87	配管工						
	しゅもく逆止弁付	40A	13,570	18,780	13,570	13,570	13,570														
11	ｵｰﾙｽﾃﾝﾚｽ		A	B	C	採用単価（最安値）	1.00							P-88	配管工						
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	20A	11,400	21,500	11,400	11,400	11,400														
12			A	B	C	採用単価（最安値）	1.00							P-87	配管工						
	電磁弁	20A	105,000	59,100	105,000	59,100	59,100														
13		有効	A	B	C		1.00								機械設備工						
	受水槽	2.8m3	15,884,000	7,356,000	7,385,700		7,356,000						組み立費込み								
10		86L/min	A	B	C		1.00							P-102	機械設備工						
	給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	20m	2,561,200	3,323,800	2,895,800		2,561,200														
11			A	B	C	採用単価（最安値）	1.00							公P-110	配管工						
	量水器ボックス		122,000	122,000	122,000	122,000	122,000														
12			A	B	C		1.00							P-132	配管工						
	ガス給湯器	16号	164,600	178,100	169,200		164,600														
13			A	B	C		1.00							P88	配管工						
	ガスフレキ	20A×300L	4,600	5,577	5,280		4,600														
14			A	B	C		1.00							P-135	配管工						
	消火器	ABC-4型	該当なし	4,810			4,810														

複 合 単 価 計 算 書

工事名　定住促進住宅整備実施設計業務(機械)

配管工 23,980　ダクト工 23,430　電工 23,760
設備機械工 26,950　保温工

建設物価2025年7月　積算資料2025年7月

番号	材料品目	規格寸法	メーカー及び商社名（カタログ）				材料単価	継手･接合材		支持金物				職　種　名		雑材料		そ の 他		材料費及び	複合単価
								掛率	金額	掛率	金額			掛率	金 額	掛率	金額	掛率	金額	労務費計	設定
15	ACP-1 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ	2.5Kw	A 450,000	B 400,000	C 450,000	採用単価（最安値） 400,000	1.00 400,000							P-104	設備機械工						
16	ACP-1　防錆処理	2.5Kw	A 139,000	B 101,000	C 100,000	採用単価（最安値） 100,000	1.00 100,000														
17	FE-1用 深型フード	100Φ	A 9,200	B 9,500	C 21,700		1.00 9,200							P-156	配管工						
18	EF-2　BL同等品 天井埋込形換気扇	FE-2 70m3/h-20Pa	A 21,300	B 22,100	C 19,100		1.00 19,100							P-105	設備機械工						
	FE-2用 深型フード	100Φ	A 9,200	B 9,500	C 21,700		1.00 9,200							P-156	配管工						
19	FE-3用 深型フード	FD 150Φ	A 17,600	B 17,300	C 30,900		1.00 17,300							P-156	配管工						
20	OA-1 給気口	150Φ OA-1	A 4,400	B 10,600	C 4,800		1.00 4,400							P-156	配管工						
	OA-1用 深型フード	150Φ	A 17,600	B 17,300	C 30,900		1.00 17,300							P-156	配管工						

代　　　　価　　　　表

工事名称：定住促進住宅整備実施設計業務（機械）　　　　公共住宅機械設備工事積算基準　令和７年度版

第　1　号表　ステンレスラッキング　20A

冷媒管ステンレス鋼板20A参照 P675

No.	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1	ステンレス鋼板	0.2mm	0.44	m2			材料単価　P1
2	ダクト工		0.121	人			
3	雑材料	材料費×5%	1	式			
4	運搬費	（材料費+雑材料費）×3%	1	式			
5	その他	（材+労+雑）×20%	1	式			
	GW保温厚（10+20）×2＝60+（6.4/9.5）＝75.9となる。　歩掛り呼び径は6.4+9.5＝38.1≒20A						
	計						
					≒		

代　　　　価　　　　表

工事名称：定住促進住宅整備実施設計業務（機械）　　　　公共住宅機械設備工事積算基準　令和７年度版

第　3　号表　排水管保温　天井内　20A

P715

No.	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒	20厚	1.05	m			材料単価比較表
2	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ	60幅	1.6	m			材料単価比較表
3	保温工		0.036	人			
4	雑材料	材料費×5%	1	式			
5	運搬費	（材料費+雑材料費）×3%	1	式			
6	その他	（材+労+雑）×23%	1	式			
	計						
					≒		

代　　　　価　　　　表

工事名称：定住促進住宅整備実施設計業務（機械）　　　公共住宅機械設備工事積算基準　令和７年度版

第　4　号表　　スパイラルダクト　100φ

P156

No.	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1	スパイラルダクト	100φ　0.5ｔ	1.1	m			材料単価比較表
2	ダクト用テープ	50幅	0.63	m			(営繕)材料単価 P63
3	吊ボルト用平鋼		0.11	kg			材料単価比較表
4	棒鋼	M10	0.17	kg			材料単価比較表
5	ボルト・ナット		0.47	本			材料単価比較表
6	雑材料等	材料費15%	1	式			
7	ダクト工		0.115	人			ダクト工
8	その他	(材+労+雑) ×21%	1	式			
	計						
					≒		

代　　　　価　　　　表

工事名称：定住促進住宅整備実施設計業務（機械）　　　公共住宅機械設備工事積算基準　令和７年度版

第　5　号表　　スパイラルダクト　150φ

P156

No.	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1	スパイラルダクト	100φ　0.5ｔ	1.1	m			材料単価
2	ダクト用テープ	50幅	1.26	m			(営繕)材料単価 P63
3	吊ボルト用平鋼		0.14	kg			材料単価
4	棒鋼	M10	0.17	kg			材料単価
5	ボルト・ナット		0.47	本			材料単価
6	雑材料等	材料費15%	1	式			
7	ダクト工		0.133	人			ダクト工
8	その他	(材+労+雑) ×21%	1	式			
	計						
					≒		

代　　　価　　　表

工事名称：定住促進住宅整備実施設計業務（機械）　　公共住宅機械設備工事積算基準　令和７年度版

第　6　号表　弁桝　VC-2　(40A　H=550)　　公共建築工事積算基準　令和７年度版　P369

No.	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1	コンクリート	桝用	0.050	m3			県単　P255
2	砂利地業	切込み砂利	0.02	〃			県単　P255
3	型枠	桝用	1.22	m2			県単（建築）P5
4	根切り	バックホウ　0.45m3	1.24	m3			県単　P254
5	埋戻し	〃	1.15	〃			県単　P254
6	発生土処分	構内敷ならし	0.09	〃			県単　P254
7	ふた	B1-1	1	個			見積比較表
8	雑材料	材料費×5%	1	式			
9	特殊作業員		0.36	人			
10	普通作業員		0.08	〃			
11	その他	労務費×24%	1	式			
	計						
					≒		

代　　　価　　　表

工事名称：定住促進住宅整備実施設計業務（機械）　　公共住宅機械設備工事積算基準　令和７年度版

第　7　号表　保護砂　　公共建築工事積算基準　令和７年度版　P310

No.	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1	保護砂		1.1	m3			材料単価比較表
2	普通作業員		0.2	人			
3	その他	労務費×24%	1	式			
	計						
					≒		

代　　　価　　　表

工事名称：定住促進住宅整備実施設計業務（機械）　　　公共住宅機械設備工事積算基準　令和７年度版

第　8　号表　①　小口径桝　90L 100-150 H=518

P170

No.	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1	小口径桝	90L 100-150	1	個			(営繕)材料単価 P4
2	立上り管	VU 150	0.64	m			材料単価比較表
3	塩ビ製蓋	桝に含む	1	個			
4	雑材料	材料費×10%	1	式			
5	配管工		0.09	人			
6	その他	労務費×24%	1	式			
	計						
					≒		

代　　　価　　　表

工事名称：定住促進住宅整備実施設計業務（機械）　　　公共住宅機械設備工事積算基準　令和７年度版

第　9　号表　②　小口径桝　90Y 100-150 H=627

P124

No.	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1	小口径桝	90Y 100-150	1	個			(営繕)材料単価 P4
2	立上り管	VU 150	0.64	m			材料単価比較表
3	塩ビ製蓋	桝に含む	1	個			
4	雑材料	材料費×10%	1	式			
5	配管工		0.09	人			
6	その他	労務費×24%	1	式			
	計						
					≒		

代　　　　価　　　　表

工事名称：定住促進住宅整備実施設計業務（機械）　　公共住宅機械設備工事積算基準　令和７年度版

第　10　号表　③　小口径桝　90Y 100-150 H=655

P124

No.	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
1	小口径桝	90Y 100-150	1	個			(営繕)材料単価 P4
2	立上り管	VU 150	0.64	m			材料単価比較表
3	塩ビ製蓋	蓋に含む	1	個			
4	雑材料	材料費×10%	1	式			
5	配管工		0.09	人			
6	その他	労務費×24%	1	式			
	計						
					≒		

代　　　　価　　　　表

工事名称：定住促進住宅整備実施設計業務（機械）　　公共住宅機械設備工事積算基準　令和７年度版

第　11　号表　④　小口径桝　90Y 100-150H=763

P124

No.	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
1	小口径桝	90Y 100-150	1	個			(営繕)材料単価 P4
2	立上り管	VU 150	0.64	m			材料単価比較表
3	塩ビ製蓋	桝に含む	1	個			
4	雑材料	材料費×10%	1	式			
5	配管工		0.12	人			
6	その他	労務費×24%	1	式			
	計						
					≒		

代　　　　価　　　　表

工事名称：定住促進住宅整備実施設計業務（機械）　　　　公共住宅機械設備工事積算基準　令和７年度版

第　12　号表　⑤　小口径桝　90Y 150-200 H=791　　P124

No.	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1	小口径桝	90Y 150-200	1	個			(営繕)材料単価 P5
2	立上り管	VU 200	0.59	m			材料単価比較表
3	塩ビ製蓋	桝に含む	1	個			
4	雑材料	材料費×10%	1	式			
5	配管工		0.12	人			
6	その他	労務費×24%	1	式			
	計						
					≒		

代　　　　価　　　　表

工事名称：定住促進住宅整備実施設計業務（機械）　　　　公共住宅機械設備工事積算基準　令和７年度版

第　13　号表　⑥　小口径桝　90Y 150-200 H=873　　P124

No.	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1	小口径桝	90Y 150-200	1	個			(営繕)材料単価 P5
2	立上り管	VU 200	0.99	m			材料単価比較表
3	塩ビ製蓋	桝に含む	1	個			
4	雑材料	材料費×10%	1	式			
5	配管工		0.13	人			
6	その他	労務費×24%	1	式			
	計						
					≒		

代　　　　　価　　　　　表

工事名称：定住促進住宅整備実施設計業務（機械）　　　　公共住宅機械設備工事積算基準　令和７年度版

第　14　号表　⑦　小口径桝　90Y 150-200 H=894

P124

No.	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1	小口径桝	90Y 150-200	1	個			(営繕)材料単価 P5
2	立上り管	VU 200	0.99	m			材料単価比較表
3	塩ビ製蓋	桝に含む	1	個			
4	雑材料	材料費×10%	1	式			
5	配管工		0.13	人			
6	その他	労務費×24%	1	式			
	計						
					≒		

代　　　　　価　　　　　表

工事名称：定住促進住宅整備実施設計業務（機械）　　　　公共住宅機械設備工事積算基準　令和７年度版

第　15　号表　⑧　小口径桝　90L 150-200 H=919

P124

No.	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1	小口径桝	90L 150-200	1	個			(営繕)材料単価 P5
2	立上り管	VU 200	0.99	m			材料単価比較表
3	塩ビ製蓋	桝に含む	1	個			
4	雑材料	材料費×10%	1	式			
5	配管工		0.13	人			公労単価　P2
6	その他	労務費×23%	1	式			
	計						
					≒		

代　価　表

工事名称：定住促進住宅整備実施設計業務（機械）　　公共住宅機械設備工事積算基準　令和７年度版

第　16　号表　保温材(ロックウール) 暗渠内　20A

P690

No.	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1	ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒	20ｔ×20Ａ	1.05	m			材料単価　P53
2	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾌｨﾙﾑ	100ｍｍ幅	5.4	m			材料単価比較表
3	着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	75ｍｍ幅	4.7	個			材料単価比較表
4	雑材料	材料費×5%	1	式			
5	保温工	20A	0.068	人			
6	運搬費	（材料費+雑材料費）×3%	1	式			
7	その他	労務費×23%	1	式			
	計						
					≒		

代　価　表

工事名称：定住促進住宅整備実施設計業務（機械）　　公共住宅機械設備工事積算基準　令和７年度版

第　　号表

No.	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	計						
					≒		