

久米島町新クリーンセンター外構工事（週休2日・通期）

総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1.000	式				
本工事費	1.000	式				
公園工事02	1.000	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
公園工事02	1.000	式				
土工	1.000	式			明 1 号	
擁壁工	1.000	式			明 2 号	
雨水排水工	1.000	式			明 3 号	
沈砂槽	1.000	式			明 4 号	
舗装工	1.000	式			明 5 号	
安全施設工	1.000	式			明 6 号	
サイン工	1.000	式			明 7 号	
外灯工	1.000	式			明 8 号	
取壊し・復旧工	1.000	式			明 9 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1.000	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費(積上げ)	1.000	式				
運搬費	1.000	式				
準備費	1.000	式				
事業損失防止施設費	1.000	式				
安全費	1.000	式				
役務費	1.000	式				
技術管理費	1.000	式				
営繕費	1.000	式				
現場環境改善費	1.000	式				
地盤調査	1.000	式			明 10 号	
共通仮設費(率化)	1.000	式				
共通仮設費率分	1.000	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場環境改善費率分	1.000	式				
純工事費	1.000	式				
現場管理費計	1.000	式				
現場管理費(積上げ)	1.000	式				
現場管理費率分	1.000	式				
工期延長等に伴う増加費用率分	1.000	式				
工期延長等に伴う増加費用(積上げ)	1.000	式				
工事原価	1.000	式				
一般管理費等	1.000	式				
契約保証に係る補正額	1.000	式				
積上分(諸経費対象額外)	1.000	式				
工事価格	1.000	式				

明 細 書 一 覧 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土工		式			明 1 号	
擁壁工		式			明 2 号	
雨水排水工		式			明 3 号	
沈砂槽		式			明 4 号	
舗装工		式			明 5 号	
安全施設工		式			明 6 号	
サイン工		式			明 7 号	
外灯工		式			明 8 号	
取壊し・復旧工		式			明 9 号	
地盤調査		式			明 10 号	

【 第 1 号 明細書 】						
土工						1 式 当
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
掘削 土質:土砂 オープンカット	1,224.000	m3				
埋戻し 最小埋戻幅4m以上	464.800	m3				
床掘り 土質:土砂 土留無し 標準	877.000	m3				
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	607.100	m3				
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID無し 距離9.5km以下	1,286.500	m3				
残土処分費	1,286.500	m3				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 明細書 】						
擁壁工						1 式 当
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	97.360	m2				
目地板 30m2未満	4.990	m2				
硬質塩化ビニル管据付 φ100mm L=4m 接着受口	4.860	m				
重力式擁壁 延長90m未満 1.0mを超え2.0m未満 一般養生	33.220	m3				
コンクリート 小型 養生無し	0.450	m3				
吸出し防止材設置	0.670	m2				
裏込砕石 RC-40	1.960	m3				
計						
単位当たり						

久米島町新クリーンセンター外構工事（週休2日・通期）

【 第 3 号 明細書 】						
雨水排水工						
1 式 当						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
1-1ライン	1.000	式				
1-3ライン	1.000	式				
2-1ライン	1.000	式				
2-2ライン	1.000	式				
放流部水たたき工	2.000	箇所				
集水柵	1.000	式				
小口径柵	1.000	式				
管渠工	1.000	式				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 明細書 】

沈砂槽

1 式 当

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎砕石 RC-40	4.480	m ²				
モルタル練	0.220	m ³				
コンクリート 無筋・鉄筋 養生無し	3.230	m ³				
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	23.540	m ²				
鉄筋加工・組立 SD295/D13	0.647	t				
パイプサポート支保 支保耐力 ≤40kN/m ²	2.400	空m ³				
硬質塩化ビニル管設置工 φ250mm	0.600	m				
足掛金物	6.000	箇所				
マンホール蓋 φ600	2.000	組				
パンチングメタル 400×400	1.000	箇所				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 明細書 】						
舗装工						
1 式 当						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト舗装	3,818.460	m2				
緑地(芝張り)	1,017.880	m2				
張りコンクリート	104.200	m2				
コンクリート舗装	20.080	m2				
砂利敷き	105.340	m2				
種子散布工 機械播種施工	623.670	m ²				
区画線工・設置 熔融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm	621.300	m				
区画線工・設置 熔融式・手動 実線 30cm 塗布厚1.5mm	9.000	m				
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	15.400	m2				
シール材	128.350	m				
シール材(材料)	128.350	m				
目地板 30m2未満	0.260	m2				

【 第 6 号 明細書 】						
安全施設工						1 式 当
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
境界ブロック	1.000	式				
侵入防止柵	1.000	式				
門扉ー1 H1500 ×W 9200	1.000	式				
門扉ー2 H1500 ×W 6100	1.000	式				
ガードレール 土中タイプ	12.100	m				
ガードレール 侵入防止柵付	1.000	式				
計						
単位当たり						

久米島町新クリーンセンター外構工事（週休2日・通期）

【 第 8 号 明細書 】

外灯工

1 式 当

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
外灯工事	1.000	式				
計						
単位当たり						

【 第 9 号 明細書 】

取壊し・復旧工

1 式 当

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工	3.790	m3				
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物 DID区間無し 機械積込	3.790	m3				
コンクリート殻処分費	8.720	t				
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下	77.750	m2				
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	6.700	m				
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 機械積込:騒対不要(厚15cm以下)	3.110	m3				
防護柵撤去	1.000	式				
アスファルト殻処分費	7.780	t				
アスファルト濁水処理費	1.000	式				
デイゴ	1.000	本				
コバテイシ	1.000	本				
伐根①	1.000	本				

