

## 施工パッケージ一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
掘削 土質:土砂 オープンカット		m3			P 1号	
埋戻し 最小埋戻幅4m以上		m3			P 2号	
床掘り 土質:土砂 土留無し 標準		m3			P 3号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満		m3			P 4号	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID無し 距離9.5km以下		m3			P 5号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物		m2			P 6号	
目地板 30m2未満		m2			P 7号	
重力式擁壁 延長90m未満 1.0mを超え2.0m未満 一般養生		m3			P 8号	
コンクリート 小型 養生無し		m3			P 9号	
吸出し防止材設置		m2			P 10号	
裏込砕石 RC-40		m3			P 11号	
基礎砕石 RC-40		m2			P 12号	

## 施工パッケージ一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
モルタル練		m <sup>3</sup>			P 13 号	
コンクリート 無筋・鉄筋 養生無し		m <sup>3</sup>			P 14 号	
シーリング材		m			P 15 号	
殻運搬 コンクリート(鉄筋) 構造物 DID区間無し 機械積込		m <sup>3</sup>			P 16 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下		m <sup>2</sup>			P 17 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下		m			P 18 号	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 機械積込:騒対不要(厚15cm以下)		m <sup>3</sup>			P 19 号	
下層路盤(車道・路肩部) RC-40		m <sup>2</sup>			P 20 号	
表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm タックコート PK-4		m <sup>2</sup>			P 21 号	
コンクリート 無筋・鉄筋 養生無し 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満		m <sup>3</sup>			P 22 号	
基礎碎石 M-40 40～0mm 白石		m <sup>2</sup>			P 23 号	
基礎碎石 RC-40		m <sup>2</sup>			P 24 号	

## 施工パッケージ一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種(150/170×200×600)		m			P 25 号	
地先境界ブロック 設置 基礎砕石有 C種(150×150×600)		m			P 26 号	
コンクリート 小型 養生無し		m3			P 27 号	
コンクリート 小型 養生無し		m3			P 28 号	
化粧型枠		m2			P 29 号	
基礎砕石 RC-40		m2			P 30 号	
コンクリート 無筋・鉄筋 養生無し		m3			P 31 号	
コンクリート 小型 養生無し		m3			P 32 号	
コンクリート 小型 養生無し		m3			P 33 号	
コンクリート 小型 養生無し		m3			P 34 号	
コンクリート 小型 養生無し		m3			P 35 号	
暗渠排水管 据付 直管 呼び径:200~400mm		m			P 36 号	





久米島町新クリーンセンター外構工事（週休2日・通期）

【第 2 号 施工パッケージ】					標準単価
埋戻し 最小埋戻幅4m以上					積算単価
( , 昼間(亜熱帯割増有) II-1-③-13 )					1.000 m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	42.95				
ブルドーザ〔普通・排対型(2014年規制)〕 15t級	34.36				
バックホウ賃料 〔クローラ型〕山積0.8m3(平積0.6m3)	8.59				
【労務】	39.67				
運転手 (特殊)(昼間)	39.67				
【材料】	17.38				
軽油	17.38				
【端数調整】					







久米島町新クリーンセンター外構工事（週休2日・通期）

【第 4 号 施工パッケージ】					標準単価
埋戻し 最大埋戻幅1m未満					積算単価
( , 昼間(亜熱帯割増有) II-1-③-13 )					1.000 m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	8.95				
バックホ(クロー) [後方超小旋回・超低・排2014年] 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m3)	8.37				
タンパ賃料 60～80kg	0.58				
【労務】	87.50				
普通作業員 (昼間)	53.26				
特殊作業員 (昼間)	25.42				
運転手 (特殊)(昼間)	8.82				
【材料】	3.55				
軽油	2.72				
ガソリン レギュラー	0.83				
【端数調整】					











久米島町新クリーンセンター外構工事（週休2日・通期）

【 第 8 号 施工パッケージ 】					標準単価
重力式擁壁 延長90m未満 1.0mを超え2.0m未満 一般養生 (基礎砕石有り 均しコンクリート無し , 昼間(亜熱帯割増有) II-2-⑤-8 )					積算単価
					1.000 m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
<b>【機械】</b>	2.98				
バックホウ(クロー) [後方超小旋・超低・C付・排2014] 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m3)吊2.9t	2.05				
その他(機械)					
<b>【労務】</b>	68.22				
型枠工 (昼間)	16.66				
普通作業員 (昼間)	14.97				
世話役 (一般土木)(昼間)	12.01				
特殊作業員 (昼間)	2.34				
その他(労務)					
<b>【材料】</b>	28.80				
生コンクリート 21-8-40W/Cmax=60%Cmin=230kg	28.42				
軽油	0.26				



久米島町新クリーンセンター外構工事（週休2日・通期）

【第 9 号 施工パッケージ】					標準単価
コンクリート 小型 養生無し					積算単価
(人力 , 昼間(亜熱帯割増有) II-4-①-7 )					1.000 m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
<b>【労務】</b>	43.18				
普通作業員 (昼間)	26.68				
特殊作業員 (昼間)	7.43				
世話役 (一般土木)(昼間)	7.41				
その他(労務)					
<b>【材料】</b>	56.82				
生コンクリート 18-8-25(20)	56.82				
<b>【端数調整】</b>					





久米島町新クリーンセンター外構工事（週休2日・通期）

【第 11 号 施工パッケージ】					標準単価
裏込砕石 RC-40					積算単価
( , 昼間(亜熱帯割増有) II-2-②-3 )					1.000 m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
<b>【機械】</b>	4.22				
バックホウ賃料 [クロー型]山積0.8m3(平積0.6m3)	4.20				
その他(機械)					
<b>【労務】</b>	69.23				
普通作業員 (昼間)	33.72				
特殊作業員 (昼間)	14.78				
運転手 (特殊)(昼間)	11.61				
世話役 (一般土木)(昼間)	8.71				
その他(労務)					
<b>【材料】</b>	26.55				
再生クラッシャーラン RC-40	21.99				
軽油	4.54				



久米島町新クリーンセンター外構工事（週休2日・通期）

【第12号施工パッケージ】					標準単価
基礎砕石 RC-40					積算単価
(砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下, 昼間(亜熱帯割増有) II-2-②-2)					1.000 m2 当り
名称・規格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
【機械】	5.04				
バックホウ賃料 [クロー型]山積0.8m3(平積0.6m3)	5.01				
その他(機械)					
【労務】	74.10				
普通作業員 (昼間)	35.62				
特殊作業員 (昼間)	15.04				
運転手 (特殊)(昼間)	13.95				
世話役 (一般土木)(昼間)	8.98				
その他(労務)					
【材料】	20.86				
再生クラッシャーラン RC-40	16.17				
軽油	4.66				



久米島町新クリーンセンター外構工事（週休2日・通期）

【 第 13 号 施工パッケージ 】					標準単価
モルタル練 ( , 昼間(亜熱帯割増有) II-4-①-8 )					積算単価
					1.000 m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	82.04				
普通作業員 (昼間)	54.42				
世話役 (一般土木)(昼間)	27.46				
その他(労務)					
【材料】	17.96				
普通ポルトランドセメント 袋物(25kg)	12.48				
海砂 陸砂 コンクリート用	5.48				
【端数調整】					



久米島町新クリーンセンター外構工事（週休2日・通期）

【第14号施工パッケージ】					標準単価
コンクリート 無筋・鉄筋 養生無し (バックホウ(クレーン付) , 昼間(亜熱帯割増有) II-4-①-7 )					積算単価
					1.000 m3 当り
名称・規格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
<b>【機械】</b>	3.60				
バックホウ賃料 [クレーン型クレーン付]山積0.8m3吊2.9t	3.40				
その他(機械)					
<b>【労務】</b>	33.17				
特殊作業員 (昼間)	10.34				
普通作業員 (昼間)	7.85				
運転手 (特殊)(昼間)	6.58				
世話役 (一般土木)(昼間)	6.53				
その他(労務)					
<b>【材料】</b>	63.23				
生コンクリート 18-8-25(20)	61.44				
軽油	1.69				









久米島町新クリーンセンター外構工事（週休2日・通期）

【第17号施工パッケージ】					標準単価
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下 (障害無し , 昼間(亜熱帯割増有) IV-3-②-3 )					積算単価
					1.000 m2 当り
名称・規格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
【機械】	12.85				
バックホウ(クローラ型)後方超小旋回・超低騒音 山積0.45m3(平積0.35m3)	12.85				
【労務】	81.24				
世話役 (一般土木)(昼間)	29.54				
運転手 (特殊)(昼間)	27.52				
普通作業員 (昼間)	24.18				
【材料】	5.91				
軽油	5.91				
【端数調整】					



久米島町新クリーンセンター外構工事（週休2日・通期）

【第18号施工パッケージ】					標準単価
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下					積算単価
( , 昼間(亜熱帯割増有) IV-3-③-2 )					1.000 m 当り
名称・規格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
<b>【機械】</b>	15.05				
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.24				
その他(機械)					
<b>【労務】</b>	58.43				
特殊作業員 (昼間)	19.96				
世話役 (一般土木)(昼間)	10.88				
普通作業員 (昼間)	8.92				
その他(労務)					
<b>【材料】</b>	26.52				
コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ	22.39				
ガソリン レギュラー	2.81				
その他(材料)					







久米島町新クリーンセンター外構工事（週休2日・通期）

【第20号施工パッケージ】					標準単価
下層路盤(車道・路肩部) RC-40					積算単価
(1層施工 全仕上り厚150mm , 昼間(亜熱帯割増有) IV-1-①-5 )					1.000 m2 当り
名称・規格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
<b>【機械】</b>	5.72				
モータレータ[土工用・排対型(2014年規制)] プレート幅3.1m	3.95				
ロードローラ賃料(マカダム) 10~12t	0.49				
タイヤローラ賃料 質量13~14t (排2011、2014・超低含)	0.49				
その他(機械)					
<b>【労務】</b>	18.33				
運転手 (特殊)(昼間)	8.06				
普通作業員 (昼間)	2.95				
特殊作業員 (昼間)	2.63				
世話役 (一般土木)(昼間)	2.16				
その他(労務)					
<b>【材料】</b>	75.95				



久米島町新クリーンセンター外構工事（週休2日・通期）

【第21号施工パッケージ】					標準単価
表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm タックコート PK-4 (密粒度アスコン(20) , 昼間(亜熱帯割増有) IV-1-②-6 )					積算単価
					1.000 m2 当り
名称・規格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
<b>【機械】</b>	1.44				
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	0.92				
タイヤローラ賃料 質量13~14t (排2011、2014・超低含)	0.14				
ロードローラ賃料(マカダム) 10~12t	0.14				
その他(機械)					
<b>【労務】</b>	10.68				
普通作業員 (昼間)	3.84				
運転手 (特殊)(昼間)	2.16				
特殊作業員 (昼間)	2.13				
世話役 (一般土木)(昼間)	0.77				
その他(労務)					
<b>【材料】</b>	87.88				



久米島町新クリーンセンター外構工事（週休2日・通期）

【第22号施工パッケージ】					標準単価
コンクリート 無筋・鉄筋 養生無し 10m3以上100m3未満					積算単価
(コンクリートポンプ車延長無し , 昼間(亜熱帯割増有) II-4-①-7 )					1.000 m3 当り
名称・規格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
<b>【機械】</b>	4.02				
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	3.99				
その他(機械)					
<b>【労務】</b>	13.36				
普通作業員 (昼間)	6.47				
特殊作業員 (昼間)	2.86				
世話役 (一般土木)(昼間)	2.09				
運転手 (特殊)(昼間)	1.81				
その他(労務)					
<b>【材料】</b>	82.62				
生コンクリート 普通 24-8-25 (20) 、W/Cmax=55%	81.82				
軽油	0.80				



久米島町新クリーンセンター外構工事（週休2日・通期）

【第23号施工パッケージ】					標準単価
基礎砕石 M-40 40~0mm 白石 (砕石の厚さ7.5cm以下 , 昼間(亜熱帯割増有) II-2-②-2 )					積算単価 1.000 m2 当り
名称・規格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
<b>【機械】</b>	5.65				
バックホウ賃料 [クロー型]山積0.8m3(平積0.6m3)	5.62				
その他(機械)					
<b>【労務】</b>	83.06				
普通作業員 (昼間)	39.93				
特殊作業員 (昼間)	16.86				
運転手 (特殊)(昼間)	15.64				
世話役 (一般土木)(昼間)	10.06				
その他(労務)					
<b>【材料】</b>	11.29				
粒調砕石 M-40 40~0mm 白石	6.04				
軽油	5.22				



久米島町新クリーンセンター外構工事（週休2日・通期）

【第24号施工パッケージ】					標準単価
基礎砕石 RC-40					積算単価
(砕石の厚さ7.5cm以下, 昼間(亜熱帯割増有) II-2-②-2)					1.000 m2 当り
名称・規格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
【機械】	5.65				
バックホウ賃料 [クロー型]山積0.8m3(平積0.6m3)	5.62				
その他(機械)					
【労務】	83.06				
普通作業員 (昼間)	39.93				
特殊作業員 (昼間)	16.86				
運転手 (特殊)(昼間)	15.64				
世話役 (一般土木)(昼間)	10.06				
その他(労務)					
【材料】	11.29				
再生クラッシャーラン RC-40	6.04				
軽油	5.22				



久米島町新クリーンセンター外構工事（週休2日・通期）

【第 25 号 施工パッケージ】					標準単価
歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種(150/170×200×600)					積算単価
(均し基礎有 養生工無 , 昼間(亜熱帯割増有) IV-2-③-3 )					1.000 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
<b>【機械】</b>	0.32				
バックホウ賃料 [クロー型]山積0.8m3(平積0.6m3)	0.32				
<b>【労務】</b>	67.01				
普通作業員 (昼間)	25.26				
世話役 (一般土木)(昼間)	13.40				
特殊作業員 (昼間)	12.00				
型枠工 (昼間)	10.20				
その他(労務)					
<b>【材料】</b>	32.67				
歩車道境界ブロック JISA5371附2 A 150/170mm×200mm×600mm	22.01				
生コンクリート 18-8-25(20)	9.67				
再生クラッシャーラン RC-40	0.69				



久米島町新クリーンセンター外構工事（週休2日・通期）

【第26号施工パッケージ】					標準単価
地先境界ブロック 設置 基礎砕石有 C種(150×150×600)					積算単価
(均し基礎有 養生工無 , 昼間(亜熱帯割増有) IV-2-③-5 )					1.000 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
<b>【機械】</b>	0.32				
バックホウ賃料 [クロー型]山積0.8m3(平積0.6m3)	0.32				
<b>【労務】</b>	71.58				
普通作業員 (昼間)	26.96				
世話役 (一般土木)(昼間)	14.33				
特殊作業員 (昼間)	12.78				
型枠工 (昼間)	10.97				
その他(労務)					
<b>【材料】</b>	28.10				
地先境界ブロック JISA5371附2 C 150mm×150mm×600mm	17.29				
生コンクリート 18-8-25(20)	9.81				
再生クラッシャーラン RC-40	0.70				



久米島町新クリーンセンター外構工事（週休2日・通期）

【第27号施工パッケージ】					標準単価
コンクリート 小型 養生無し (バックホウ(クレーン付) , 昼間(亜熱帯割増有) II-4-①-7 )					積算単価
					1.000 m3 当り
名称・規格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
<b>【機械】</b>	3.62				
バックホウ賃料 [クレーン型クレーン付]山積0.8m3吊2.9t	3.42				
その他(機械)					
<b>【労務】</b>	33.38				
特殊作業員 (昼間)	10.40				
普通作業員 (昼間)	7.90				
運転手 (特殊)(昼間)	6.62				
世話役 (一般土木)(昼間)	6.57				
その他(労務)					
<b>【材料】</b>	63.00				
生コンクリート 18-8-25(20)	61.20				
軽油	1.70				



久米島町新クリーンセンター外構工事（週休2日・通期）

【第28号施工パッケージ】					標準単価
コンクリート 小型 養生無し (バックホウ(クレーン付)長期無し , 昼間(亜熱帯割増有) II-4-①-7 )					積算単価
					1.000 m3 当り
名称・規格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
<b>【機械】</b>	3.62				
バックホウ賃料 [クレーン型クレーン付]山積0.8m3吊2.9t	3.42				
その他(機械)					
<b>【労務】</b>	33.38				
特殊作業員 (昼間)	10.40				
普通作業員 (昼間)	7.90				
運転手 (特殊)(昼間)	6.62				
世話役 (一般土木)(昼間)	6.57				
その他(労務)					
<b>【材料】</b>	63.00				
生コンクリート 普通 24-8-25 (20) 、W/Cmax=55%	61.20				
軽油	1.70				





久米島町新クリーンセンター外構工事（週休2日・通期）

【第30号施工パッケージ】					標準単価
基礎砕石 RC-40					積算単価
(砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下, 昼間(亜熱帯割増有) II-2-②-2)					1.000 m2 当り
名称・規格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
【機械】	5.33				
バックホウ賃料 [クロー型]山積0.8m3(平積0.6m3)	5.30				
その他(機械)					
【労務】	78.32				
普通作業員 (昼間)	37.64				
特殊作業員 (昼間)	15.90				
運転手 (特殊)(昼間)	14.75				
世話役 (一般土木)(昼間)	9.49				
その他(労務)					
【材料】	16.35				
再生クラッシャーラン RC-40	11.39				
軽油	4.93				



久米島町新クリーンセンター外構工事（週休2日・通期）

【第 31 号 施工パッケージ】					標準単価
コンクリート 無筋・鉄筋 養生無し					積算単価
(人力 , 昼間(亜熱帯割増有) II-4-①-7 )					1.000 m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
<b>【労務】</b>	34.18				
普通作業員 (昼間)	19.90				
特殊作業員 (昼間)	6.73				
世話役 (一般土木)(昼間)	5.32				
その他(労務)					
<b>【材料】</b>	65.82				
生コンクリート 21-8-20 W/Cmax60%	65.82				
<b>【端数調整】</b>					



久米島町新クリーンセンター外構工事（週休2日・通期）

【第32号施工パッケージ】					標準単価
コンクリート 小型 養生無し (バックホウ(クレーン付)長期無し, 昼間(亜熱帯割増有) II-4-①-7)					積算単価
					1.000 m3 当り
名称・規格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
<b>【機械】</b>	3.62				
バックホウ賃料 [クレーン型クレーン付]山積0.8m3吊2.9t	3.42				
その他(機械)					
<b>【労務】</b>	33.38				
特殊作業員 (昼間)	10.40				
普通作業員 (昼間)	7.90				
運転手 (特殊)(昼間)	6.62				
世話役 (一般土木)(昼間)	6.57				
その他(労務)					
<b>【材料】</b>	63.00				
生コンクリート 21-8-20 W/Cmax60%	61.20				
軽油	1.70				



久米島町新クリーンセンター外構工事（週休2日・通期）

【第 33 号 施工パッケージ】					標準単価
コンクリート 小型 養生無し (バックホウ(クレーン付) , 昼間(亜熱帯割増有) II-4-①-7 )					積算単価
					1.000 m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
<b>【機械】</b>	3.62				
バックホウ賃料 [クレーン型クレーン付]山積0.8m3吊2.9t	3.42				
その他(機械)					
<b>【労務】</b>	33.38				
特殊作業員 (昼間)	10.40				
普通作業員 (昼間)	7.90				
運転手 (特殊)(昼間)	6.62				
世話役 (一般土木)(昼間)	6.57				
その他(労務)					
<b>【材料】</b>	63.00				
生コンクリート 24-12-40、W/C=max55	61.20				
軽油	1.70				



久米島町新クリーンセンター外構工事（週休2日・通期）

【第34号施工パッケージ】					標準単価
コンクリート 小型 養生無し (バックホウ(クレーン付)長期無し, 昼間(亜熱帯割増有) II-4-①-7)					積算単価
					1.000 m3 当り
名称・規格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
<b>【機械】</b>	3.62				
バックホウ賃料 [クレーン型クレーン付]山積0.8m3吊2.9t	3.42				
その他(機械)					
<b>【労務】</b>	33.38				
特殊作業員 (昼間)	10.40				
普通作業員 (昼間)	7.90				
運転手 (特殊)(昼間)	6.62				
世話役 (一般土木)(昼間)	6.57				
その他(労務)					
<b>【材料】</b>	63.00				
生コンクリート 24-12-40、W/C=max55	61.20				
軽油	1.70				



久米島町新クリーンセンター外構工事（週休2日・通期）

【 第 35 号 施工パッケージ 】					標準単価
コンクリート 小型 養生無し (バックホウ(クレーン付) , 昼間(亜熱帯割増有) II-4-①-7 )					積算単価
					1.000 m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
<b>【機械】</b>	3.62				
バックホウ賃料 [クレーン型クレーン付]山積0.8m3吊2.9t	3.42				
その他(機械)					
<b>【労務】</b>	33.38				
特殊作業員 (昼間)	10.40				
普通作業員 (昼間)	7.90				
運転手 (特殊)(昼間)	6.62				
世話役 (一般土木)(昼間)	6.57				
その他(労務)					
<b>【材料】</b>	63.00				
生コンクリート 21-8-20 W/Cmax60%	61.20				
軽油	1.70				



