

施工単価表一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管据付 φ100mm L=4m 接着受口		m			施 1 号	
鉄筋加工・組立 SD295/D13		t			施 2 号	
パイプサポート支保 支保耐力 ≤40kN/m ²		空m3			施 3 号	
硬質塩化ビニル管設置工 φ250mm		m			施 4 号	
種子散布工 機械播種施工		m ²			施 5 号	
区画線工・設置 熔融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm		m			施 6 号	
区画線工・設置 熔融式・手動 実線 30cm 塗布厚1.5mm		m			施 7 号	
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工		m3			施 8 号	
中詰栗石設置 割栗石 50～150mm(白石)		m3			施 9 号	
張芝工 高らい芝		m ²			施 10 号	
基面整正(張りコンクリート)		m ²			施 11 号	
型枠工(張りコンクリート) (防草コンクリート)		m ²			施 12 号	昼間(亜熱帯割増) II-4-③-7

施工単価表一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
張りコンクリート打設工（防草コンクリート） （ハック材） 18-8-25（20）		m ²			施 13 号	
養生工（張りコンクリート） （防草コンクリート）		m ²			施 14 号	
鉄筋加工・組立 SD295/D13		t			施 15 号	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去 コンクリート建込 支柱間隔1m		m			施 16 号	
ダンプトラック運転 4t積 割増なし タイヤ損耗（普通）		h			施 17 号	
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m			施 18 号	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし		枚			施 19 号	
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m			施 20 号	
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m			施 21 号	
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m			施 22 号	
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m			施 23 号	
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m			施 24 号	

施工単価表一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m			施 25 号	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし		枚			施 26 号	
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m			施 27 号	
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m			施 28 号	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし		枚			施 29 号	
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m			施 30 号	
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m			施 31 号	
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m			施 32 号	
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m			施 33 号	
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m			施 34 号	
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m			施 35 号	
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m			施 36 号	

施工単価表一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m			施 37 号	
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m			施 38 号	
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m			施 39 号	
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下		m			施 40 号	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし		枚			施 41 号	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし		枚			施 42 号	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし		枚			施 43 号	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし		枚			施 44 号	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし		枚			施 45 号	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし		枚			施 46 号	
硬質塩化ビニル管設置工 φ150mm		m			施 47 号	
硬質塩化ビニル管設置工 φ150mm		m			施 48 号	

施工単価表一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 φ200mm		m			施 49 号	
硬質塩化ビニル管設置工 φ250mm		m			施 50 号	
卵形鉄筋コンクリート管布設工 φ300mm		m			施 51 号	
硬質塩化ビニル管据付 φ125mm L=4m 接着受口		m			施 52 号	
卵形鉄筋コンクリート管布設工 φ250mm		m			施 53 号	
バックホウ運転 クローラ型 クレーン付・山0.28m ³ (平0.2) 1.7t吊		日			施 54 号	
砂基礎工 機械施工		m ³			施 55 号	
硬質塩化ビニル管設置工 φ200mm		m			施 56 号	
バックホウ運転 クローラ型 クレーン付・山0.45m ³ (平0.35) 2.9t吊		日			施 57 号	
硬質塩化ビニル管据付 φ100mm L=4m 接着受口		m			施 58 号	
バックホウ運転 クローラ型 クレーン付・山0.28m ³ (平0.2) 1.7t吊		日			施 59 号	
硬質塩化ビニル管設置工 φ350mm		m			施 60 号	

久米島町新クリーンセンター外構工事（週休2日・通期）

【 第 3 号 施工単価表 】						
パイプサポート支保 支保耐力 $\leq 40\text{kN/m}^2$					100	空m3 当
(長期補正あり , 昼間(亜熱帯割増) II-5-⑦-6)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	3.250	人				
型枠工 (昼間)	5.875	人				
とび工 (昼間)	2.750	人				
普通作業員 (昼間)	6.375	人				
諸雑費	15.000	%				
諸雑費	1.000	式				
計						
単位当たり						

久米島町新クリーンセンター外構工事（週休2日・通期）

【 第 6 号 施工単価表 】						
区画線工・設置 溶解式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm (時間的制約を受けない , 夜間作業しない VI-1-①-1)					1000	m 当
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 昼間施工 [手間のみ] 溶解式(手動) 実線 15cm 制約なし	1,000.000	m				
トラフィックペイント 溶解型 3種1号 ビーズ 15~18 白	570.000	kg				
ガラスビーズ 1号 (0.106~0.850mm)	25.000	kg				
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg				
軽油	40.000	L				
諸雑費	5.000	%				
諸雑費	1.000	式				
計						
単位当たり						

久米島町新クリーンセンター外構工事（週休2日・通期）

【 第 7 号 施工単価表 】						
区画線工・設置 溶解式・手動 実線 30cm 塗布厚1.5mm (時間的制約を受けない , 夜間作業しない VI-1-①-1)				1000	m 当	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 昼間施工 [手間のみ] 溶解式(手動) 実線 30cm 制約なし	1,000.000	m				
トラフィックペイント 溶解型 3種1号 ビーズ 15~18 白	1,130.000	kg				
ガラスビーズ 1号 (0.106~0.850mm)	50.000	kg				
接着用プライマー 区画線用	50.000	kg				
軽油	65.000	L				
諸雑費	5.000	%				
諸雑費	1.000	式				
計						
単位当たり						

久米島町新クリーンセンター外構工事（週休2日・通期）

【 第 10 号 施工単価表 】						
張芝工 高らい芝 (ベタ張			, V-1-①-9			100 m ² 当
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.250	人				
造園工 (昼間)	1.375	人				
普通作業員 (昼間)	2.875	人				
高麗芝	100.000	m ²				
海砂 陸砂 コンクリート用	2.700	m ³				
植栽割増	0.500	%				
諸雑費	1.000	式				
計						
単位当たり						

久米島町新クリーンセンター外構工事（週休2日・通期）

【 第 13 号 施工単価表 】						
張りコンクリート打設工（防草コンクリート）（バックホウ） 18-8-25（20）						100 m ² 当
（目地材無し）, 昼間（亜熱帯割増）Ⅱ-4-③-7						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 （一般土木）（昼間）	0.750	人				
特殊作業員 （昼間）	1.375	人				
普通作業員 （昼間）	2.000	人				
生コンクリート 18-8-25（20）	6.050	m ³				
バックホウ運転 クローラ型 クレーン付・山0.28m ³ （平0.2） 1.7t吊	0.890	日				
諸雑費	0.700	%				
諸雑費	1.000	式				
計						
単位当たり						

久米島町新クリーンセンター外構工事（週休2日・通期）

【 第 28 号 施工単価表 】						
排水構造物 自由勾配側溝 L=2000 1000kg以下 10 m 当						
(基礎砕石を施工あり , 夜間作業しない VI-1-⑥-1)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 昼間 自由勾配側溝[手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	10.000	m				
自由勾配側溝(フラット)T-25 300× 800×2000	5.000	個				
生コンクリート 21-8-40W/Cmax=60%	0.000	m3				
生コンクリート 21-8-40W/Cmax=60%	0.000	m3				
再生クラッシャーラン RC-40	1.572	m3				
諸雑費	1.000	式				
計						
単位当たり						

久米島町新クリーンセンター外構工事（週休2日・通期）

【 第 51 号 施工単価表 】						
卵形鉄筋コンクリート管布設工 φ300mm						
(, 昼間(亜熱帯割増) 下歩P27)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.425	人				
特殊作業員 (昼間)	0.850	人				
普通作業員 (昼間)	0.850	人				
バックホウ運転 クロー型 クレーン付・山0.45m3(平0.35) 2.9t吊	0.340	日				
諸雑費	1.000	%				
諸雑費	1.000	式				
計						
単位当たり						

10 m 当

久米島町新クリーンセンター外構工事（週休2日・通期）

【 第 52 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管据付 φ125mm L=4m 接着受口						
(, 公園 P25、V-1-③-7)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管 φ125mm L=4m	25.250	本				
接着剤	0.500	kg				
特殊作業員 (昼間)	3.125	人				
普通作業員 (昼間)	6.000	人				
諸雑費	1.000	式				
計						
単位当たり						

100 m 当

久米島町新クリーンセンター外構工事（週休2日・通期）

【 第 53 号 施工単価表 】						
卵形鉄筋コンクリート管布設工 φ250mm						10 m 当
(, 昼間(亜熱帯割増) 下歩P27)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.412	人				
特殊作業員 (昼間)	0.825	人				
普通作業員 (昼間)	0.825	人				
バックホウ運転 クローラ型 クレーン付・山0.28m3(平0.2) 1.7t吊	0.330	日				
諸雑費	1.000	%				
諸雑費	1.000	式				
計						
単位当たり						

