

工 事 仕 訳 書

工 事 名 称 : 久米島町消防本部庁舎改修工事(電気設備)

構 造 :

面 積 :

総 金 額 :

N0	名 称	金 額	%	備 考
1	幹線設備工事（更新）			
2	幹線設備工事（撤去）			
3	電灯設備工事（更新）			
4	電灯設備工事（撤去）			
5	弱電設備工事（更新）			直接工事費
6	再資源化（幹線）			
7	再資源化（電灯）			
8	産業廃棄物処分費(幹線)			
9	産業廃棄物処分費(電灯)			処分費
10	離島経費			
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
	合 計			

内 訳 書

P- 1

No.	名 称	規 格 ・ 形 状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	幹線設備工事（更新）						
	イ)配管工事						
	耐衝撃性硬質ビニル管	(82) HIVE 露出	55	m			
	2種金属製可とう電線管	(83) F2-WP 露出	4	m			
	ケーブルラック	300W×70H ZM	18	m			
	ケーブルラック	500W×70H ZM	22	m			
	ケーブルラック	L型分岐 300W	3	個			
	ケーブルラック	L型分岐 500W	1	個			
	配管用ブロック	300W×70H	12	個			
	配管用ブロック	400W×70H	10	個			
	配管用ブロック	600W×70H	14	個			
	耐衝撃性硬質ビニル管	(28) HIVE	2	m			
	耐衝撃性硬質ビニル管	(36) HIVE	11	m			
	イ)の計						
	ロ)配線工事						
	EM-I E電線	EM-IE8sq 管内	41	m			
	EM-I E電線	EM-IE14sq 管内	41	m			
	EM-I E電線	EM-IE22sq 管内	29	m			
	EM-CEケーブル	EM-CE5.5sq-2C ラック	21	m			
	EM-CEケーブル	EM-CE8sq-3C ラック	21	m			
	EM-CETケーブル	EM-CET22sq ラック	41	m			
	EM-CETケーブル	EM-CET38sq ラック	21	m			
	EM-CETケーブル	EM-CET60sq ラック	21	m			
	EM-CETケーブル	EM-CET100sq ラック	12	m			
	EM-CETケーブル	EM-CET150sq 管内	65	m			
	EM-CETケーブル	EM-CET150sq 架空(16m) 1径間	2	径間			
	EM-CETケーブル	EM-CET150sq ラック	45	m			
	EM-CEケーブル	EM-CE150sq-3C ラック	41	m			
	EM-CEケーブル	EM-CE8sq-3C 管内	11	m			
	ロ)の計						

書

P- 2

No.	名 称	規 格 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ハ)機器取付工事						
	引込開閉器盤	LPM-1	1	面			
	引込開閉器盤	LPM-2	1	面			
	プルボックス	200×200×200 WP-SUS	1	個			
	プルボックス	500×500×400 WP-SUS	1	個			
	プルボックス	800×500×400 WP-SUS	1	個			
	キュービクル改修		1	式			
	引込コンクリート柱	10m-190-5.0 装柱金具等含む	1	式			
	支線	亜鉛メッキ 7/2.6(6m)	1	式			
	接地工事	φ14*1500L	1	ヶ所			
	コンクリート柱運搬費		1	式			
	ハ)の計						
1	幹線設備工事（更新）の計						

内 訳 書

P- 3

No.	名 称	規 格 ・ 形 状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	幹線設備工事（撤去）						
	イ)配線工事						
	I V電線撤去	IV5.5sq 管内	33	m			
	I V電線撤去	IV8sq 管内	82	m			
	I V電線撤去	IV14sq 管内	84	m			
	I V電線撤去	IV22sq 管内	263	m			
	I V電線撤去	IV38sq 管内	126	m			
	I V電線撤去	IV60sq 管内	126	m			
	C Vケーブル撤去	CV5.5sq-2C 管内	95	m			
	C Vケーブル撤去	CV8sq-3C 管内	38	m			
	C Vケーブル撤去	CV150sq-3C 管内	33	m			
	C Vケーブル撤去	6KV 38sq-3C 管内	92	m			
	イ)の計						
	ロ)配管工事						
	電線管撤去	(22)VE 露出	40	m			
	電線管撤去	(28)VE 露出	82	m			
	電線管撤去	(36)VE 露出	80	m			
	電線管撤去	(54)VE 露出	42	m			
	電線管撤去	(70)VE 露出	36	m			
	電線管撤去	(82)VE 露出	33	m			
	ロ)の計						
	ハ)機器取付工事						
	気中開閉器撤去	7.2kv 200A	1	基			
	腕金撤去	1200*75*75	3	本			
	腕金撤去	1500*75*75	3	本			
	プルボックス撤去	650*650*300 (SUS-WP)	2	個			
	プルボックス撤去	500*300*300 (SUS-WP)	5	個			

内 訳 書

P- 4

[illegible]

書

P- 5

[illegible]

内 訳 書

P- 6

No.	名 称	規 格 ・ 形 状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ハ) 機器取付工事						
	投光器開閉器盤	ELCB2P30AF/20AT 樹脂製鍵付	1	面			
	自動点滅器	AS 200V 6A 防雨型	1	個			
	照明器具	A19.5: LSS9-4-30	3	台			
	照明器具	A43.0: LSS9-4-65	5	台			
	照明器具	B9.0: LED9.0W	8	台			
	照明器具	C8.7: LED8.7W	14	台			
	照明器具	C13.2: LED13.0W	4	台			
	照明器具	D10: LED7.9W	19	台			
	照明器具	E7.9: LED7.9W	7	台			
	照明器具	F42.0: LED42.0W	1	台			
	照明器具	G11.9: LSS1-2-15	1	台			
	照明器具	H32.5: LSS9MP/RP-4-46	2	台			
	照明器具	H43.0: LSS9MP/RP-4-64	1	台			
	照明器具	I154.1: LPJIM-180LJ	9	台			
	非常用照明器具	a-B: K1-LRS11-1	1	台			
	非常用照明器具	b-B: K1-LRS11-3	1	台			
	タンブラスイッチ	1P15A*2(金属ﾌﾟﾚｰﾄ)	1	個			
	タンブラスイッチ	1P15A*2 PL*1(金属ﾌﾟﾚｰﾄ)	2	個			
	タンブラスイッチ	1P15A*4 PL*1(金属ﾌﾟﾚｰﾄ)	2	個			
	操作スイッチ	2回路用	4	個			
	人感センサー	親機: DS1-N	4	個			
	人感センサー	子機:	4	個			
	人感センサー	子機: 換気扇連動用	3	個			
	埋込コンセント	2P15A*1E(金属ﾌﾟﾚｰﾄ)	1	個			
	ハ) の計						
3	電灯設備工事(更新)の計						

内 訳 書

P- 7

[illegible]

内 訳 書

P- 8

No.	名 称	規 格 ・ 形 状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ハ) 機器撤去工事						
	照明器具撤去	A: FL20W*1 露出	3	台			
	照明器具撤去	B: FL20W*2 露出	7	台			
	照明器具撤去	C: FL20W*2 埋込	1	台			
	照明器具撤去	D: FL40W*1 埋込	2	台			
	照明器具撤去	E: FL40W*2 露出	5	台			
	照明器具撤去	F: IL60W*1 壁付	6	台			
	照明器具撤去	G: FCL30W*1 露出	20	台			
	照明器具撤去	H: IL60W*1 露出	1	台			
	照明器具撤去	I: FL40W*2 埋込	5	台			
	照明器具撤去	J: FL20W*4 露出	1	台			
	照明器具撤去	K: HF400W 投光器	7	台			
	照明器具撤去	L: 投光器LED 投光器	2	台			
	非常用照明器具撤去	M: IL40W*1 埋込	2	台			
	タンブラスイッチ撤去	1P15A*2(金属ﾌﾟﾚｰﾄ)	1	個			
	タンブラスイッチ撤去	1P15A*3 PL*1(金属ﾌﾟﾚｰﾄ)	5	個			
	自動点滅器撤去	AS 200V 6A 防雨型	2	個			
	埋込コンセント撤去	2P15A*1E(金属ﾌﾟﾚｰﾄ)	1	個			
	タンブラスイッチ撤去	1P15A*2 PL*1(金属ﾌﾟﾚｰﾄ)	2	個			
	ハ) の計						
4	電灯設備工事（撤去）の計						

内 訳 書

P- 9

No.	名 称	規 格 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	弱电設備工事（更新）						
	イ）機器取付工事						
	天井埋込型スピーカー	SC4Hi-1(3) V0	13	台			
	アッテネーター	3W(金属プレート)	1	個			
	受信機	P型1級 5回線	1	台			
	スポット型感知器	差動式2種	5	個			
	スポット型感知器	差動式1種防水	23	個			
	スポット型感知器	定温式1種防水	2	個			
	イ）の計						
	ロ）機器撤去工事						
	天井埋込型スピーカー撤去		13	台			
	アッテネーター撤去		1	個			
	受信機撤去	P型1級 5回線	1	台			
	スポット型感知器撤去		30	個			
	ロ）の計						
5	弱电設備工事（更新）の計						

書 訳 内

P- 10

[illegible]

内 訳 書

P- 11

[illegible]

書

P- 12

[illegible]

書

P- 13

No.	名 称	規 格 ・ 形 状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	産業廃棄物処分費(電灯)						
	イ)産業廃棄物処分						
	ナゲット処理		4	kg			
	金属くず		221	kg			
	廃プラスチック		96	kg			
	蛍光灯		11	kg			
	白熱灯		0.3	kg			
	水銀灯		2	kg			
9	産業廃棄物処分費の計						