

直接工事費内訳書(機械)

令和 8年 月 日

工 事 名 称	久米島町消防本部庁舎改修工事(機械)			
構 造	鉄筋コンクリート造 2階建て			
面 積	延べ床面積	1,476.07 m2	建築面積	957.23 m2
直 接 工 事 費				

	工 種	金 額	%	備 考
1	空調設備工事(新設)			
2	換気設備工事(新設)			
3	衛生器具設備工事(新設)			
4	給水設備工事(新設)			
5	排水設備工事(新設)			
6	6-(1)(5) 空調設備工事(撤去・再取付)			
7	7-(1) 衛生器具設備工事(撤去・再取付)			
8	8-(1) 給水設備工事(撤去・再取付)			
9	給湯設備工事(撤去・再取付)			
10	ガス設備工事(撤去・再取付)			
	(1)(一般工事費) 計		(5)離島経費	
11	設備(仮設工事)			
	(2)(仮設工事費) 計			
	(1)+(2) 直接工事費 合計			
12	6-(2)(4) 計			
13	7-(2)(3)(4) 計			
14	8-(2) 計			
	(3)(処分費) 計			
15	6-(3) 計			
	(4)(スクラップ 費) 計			
	(3)+(4) 処分費 合計			

(別紙明細)

[illegible]

(別紙明細)

N0	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	換気設備工事(新設)						
	FE-1 ①換気扇	天井埋込型 風量：300m ³ /h	2	台			
	FE-2 ②換気扇	天井埋込型 風量：170m ³ /h	2	台			
	FE-3 ③換気扇	天井埋込型 風量：100m ³ /h	3	台			
	FE-4 ④レンジフードファン	レンジフード型 風量：400m ³ /h	1	台			
	SA-1 ⑤給気口(防虫網付)	φ100	1	台			
	⑥φ100 コア抜き	φ100×150mm/m	1	ヶ所			
	換気設備工事(新設) の計						

(別紙明細)

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	衛生器具設備工事(新設)						
	①洋風大便器(リモデル)	C1200S	6	個			
	②小便器	U510	6	個			
	③洗面カウンター	L=1.21m 1方エブロン 600タイプ	1	個			
	④洗面カウンター	L=1.98m 1方エブロン 600タイプ	2	個			
	⑤洗面カウンター	L=1.98m 2方エブロン 600タイプ	1	個			
	⑥手洗器	壁掛手洗器	1	個			
	⑦紙巻器	樹脂製ワンタッチ2連	6	個			
	⑧化粧鏡	耐食鏡300×450	1	個			
	⑨洗濯機用排水金物	洗濯機用トラップ	2	個			
	⑩シャワー金具	シングル混合水栓	4	個			
	⑪洗濯機用水栓	緊急止水(逆止弁)	2	個			
	⑫タオル掛け	バーステンレス製	4	個			
	衛生器具設備工事(新設)	の計					

(別紙明細)

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	給水設備工事(新設)						
	耐衝撃性塩ビ管(HIVP)	屋外架空 20	2	m			
	配管切断	(樹脂管類) HI-VP20	1	ヶ所			
	配管分岐	(樹脂管類) HI-VP20	1	ヶ所			
4	給水設備工事(新設)	の計					

(別紙明細)

N0	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	排水設備工事(新設)						
	排水設備工事	硬質塩ビ管 VP 屋内一般 50	2	m			
	配管切断	(樹脂管類) VP50	1	ヶ所			
	配管分岐	(樹脂管類) VP50	1	ヶ所			
5	排水設備工事(新設) の計						

(別紙明細)

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	空調設備工事(撤去・再取付)						
	6-(1) ＜撤去機器＞						
	①パナソニックエアコン(室内外機)	4方向カセット型クーラー 冷房能力 12.5Kw	1	基			
	②パナソニックエアコン(室内外機)	4方向カセット型クーラー 冷房能力 10.0Kw	3	基			
	③パナソニックエアコン(室内外機)	4方向カセット型クーラー 冷房能力 7.1Kw	4	基			
	④天井換気扇	型式：天井埋込ダクト型	5	基			
	⑤レンジフード	900幅	1	基			
	フロンガス回収・破壊	R-410A(24.2kg)	1	式			
	＜撤去冷媒配管＞						
	6-(1) 冷媒管	(液管/ガス管) φ9.5+φ15.9	34	m			
	＜撤去空調ドレン配管＞						
	6-(1) ドレン管	(硬質塩ビ管 VP) 25A	8	m			
	6-(1) 計						
	6-(5) ＜取外し・再取付機器＞						
	⑥ルームエアコン	壁掛け型 冷房能力 6.3Kw	2	基			
	⑦ルームエアコン	壁掛け型 冷房能力 2.2Kw	1	基			
	＜取外し・再取付冷媒配管＞						
	冷媒管	(液管/ガス管) (φ6.4+φ9.5)15A	2	m			
	冷媒管	(液管/ガス管) (φ6.4+φ12.7)15A	4	m			
	冷媒管	(液管/ガス管) (φ9.5+φ15.9)20A	12	m			
	配管切断	(鋼管類) (6.4/9.5)15A	1	ヶ所			
	配管切断	(鋼管類) (6.4/12.7)15A	2	ヶ所			
	配管切断	(鋼管類) (9.5/15.9)20A	6	ヶ所			
	配管分岐	(鋼管類) (6.4/9.5)15A	1	ヶ所			
	配管分岐	(鋼管類) (6.4/12.7)15A	2	ヶ所			
	配管分岐	(鋼管類) (9.5/15.9)20A	6	ヶ所			

(別紙明細)

[illegible]

(別紙明細)

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	衛生器具設備工事(撤去・再取付)						
	7-(1) ＜撤去＞						
	①和風大便器	TOTO:C750/S570 C311	2	個			
	②洋風大便器	TOTO:C710/S710 C1410R	4	個			
	③小便器	TOTO:U307C U322R	6	個			
	④洗面器	TOTO:L525	7	個			
	⑤-1手洗器	TOTO:L5D	1	個			
	⑥掃除用流し	TOTO:SK22A	2	個			
	⑧石けん受け	TOTO:S 6 N	3	個			
	⑨洗濯機パン	900タイプ	2	個			
	⑩シャワー金具	15A	4	個			
	⑪紙巻器		6	個			
	⑫タオル掛け		4	個			
	⑬ガス給湯器	5号	1	個			
	⑭化粧鏡	TOTO:YM3045FA	1	個			
	＜取外し・再取付衛生器具＞						
	⑤-2手洗器	TOTO:L5D	1	個			
	⑦洗面ユニット	600タイプ	1	個			
	⑬床排水金物	T3A-50	1	個			
	⑭浴室排水ユニット	600×200 200×200	4	個			
	⑮床上掃除口	COA-80	1	個			
	⑯床上掃除口	COA100	2	個			
7	7-(1) 衛生器具設備工事(撤去・再取付)	の計					

(別紙明細)

[illegible]

(別紙明細)

[illegible]

(別紙明細)

N0	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	給湯設備工事(撤去・再取付)						
	<取外し・再取付給湯配管>						
	給湯被覆銅管	(鋼管類) 屋外架空 20A	1	m			
	配管切断	(鋼管類) 給湯被覆銅管20A	2	ヶ所			
	配管分岐	(鋼管類) 給湯被覆銅管20A	1	ヶ所			
	ﾌﾟﾗｸﾞ止め	(鋼管類) 給湯被覆銅管20A	1	ヶ所			
9	給湯設備工事(撤去・再取付) の計						

(別紙明細)

N0	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
10	ガス設備工事(撤去・再取付)						
	<取外し・再取付ガス配管>						
	ﾌﾟﾛﾊﾞﾝ配管用(白)	屋外架空 20	7	m			
	配管切断	(鋼管類) ﾌﾟﾛﾊﾞﾝ配管用(白) 20	2	ヶ所			
	配管分岐	(鋼管類) ﾌﾟﾛﾊﾞﾝ配管用(白) 20	1	ヶ所			
	ﾌﾗｸﾞ止め	(鋼管類) ﾌﾟﾛﾊﾞﾝ配管用(白) 20	1	ヶ所			
10	ガス設備工事(撤去・再取付)	の計					

(別紙明細)

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
11	設備(仮設工事)						
	11-(1)給水設備工事(仮設工事)						
	耐衝撃性塩ビ管(HIVP)	屋外架空 20A (樹脂管類)	19	m			
	配管切断	HI-VP20	1	ヶ所			
	配管分岐	(樹脂管類) HI-VP20	1	ヶ所			
	青銅仕切弁	GV20A×5K	1	個			
	11-(1)の計						
	11-(2)給湯設備工事(仮設工事)						
	耐熱性塩ビ管(HTVP)	屋外架空 20A (樹脂管類)	16	m			
	配管切断	HT-VP20	1	ヶ所			
	配管分岐	(樹脂管類) HT-VP20	1	ヶ所			
	青銅仕切弁	GV20×5K	1	個			
	11-(2)の計						
	11-(3)排水設備工事(仮設)						
	硬質塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 VP50	2	m			
	硬質塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 VP75	3	m			
	硬質塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 VP100	13	m			
	汚水桝改修	φ400	1	ヶ所			
	コンクリートカッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	3	m			
	コンクリート研り	床厚 30mm 集積共	0.45	m ³			
	コンクリート撤去	鉄筋切断共	0.45	m ³			
	(溶接金網共)	コンクリートブレイカー集積共	0.45	m ³			
	コンクリート打込	厚さ 15cm 車道用 24N/cm ² スラング 8cm	0.45	m ³			
	11-(3)の計						
11	設備(仮設工事)	の計					