

運賃・宿泊費算定

工事種別				材料数量	計算式	備 考
機械工等	運賃	(旅客運賃) 税抜き		別紙計算書参照	那覇～久米島=6,560円(消費税10%含む) 往復 104 人× =	
機械工等	宿泊費計算	(宿泊費) 税抜き		別紙計算書参照	委託業務(現場技術)宿泊費算定資料 1泊 104 人× =	
機械工等	海上輸送費	3～4m未満 税抜き			4～5m未満=1台×15,250円(消費税10%含む) × 3 往復 = ※空調換気(1台)給排水(1台)産廃(1台)=3台	
合 計						

人 工 内 訳 書

[illegible]

人 工 内 訳 書

P- 1

No.	名 称	規 格 ・ 形 状	数 量	単 位	歩 掛	人 工	備 考 積基(令和7年)
1	空調設備工事(新設)						
	①パッケージエアコン(室内外機)	4方向放射型クーラー 冷房能力 12.5Kw	1	台	2.05	2.050	0.81+1.24 P-325
	②パッケージエアコン(室内外機)	4方向放射型クーラー 冷房能力 10.0Kw	4	台	1.90	7.600	0.81+1.09 P-325
	1、空調設備工事(新設)の計					9.650	
2	換気設備工事(新設)						
	①換気扇	天井埋込型 風量: 300m3/h	2	台	0.50	1.000	P-330
	②換気扇	天井埋込型 風量: 170m3/h	2	台	0.50	1.000	P-330
	③換気扇	天井埋込型 風量: 100m3/h	3	台	0.50	1.500	P-330
	④レンジフードファン	レンジフード型 風量: 400m3/h	1	台	0.85	0.850	P-330
	⑤給気口(防虫網付)	φ100	1	台	0.25	0.250	P-330
	⑥φ100 コブ抜き	φ100×150m/m	1	ヶ所	0.32	0.320	P-388
	2、換気設備工事(新設)の計					4.920	
3	衛生器具設備工事(新設)						
	①洋風大便器(リモデル)	C1200S	6	個	1.56	9.360	P-750
	②小便器	U510	6	個	1.28	7.680	P-750
	③洗面カウンター	L=1.21m 1方エプロン 600タイプ	1	個	0.69	0.690	P-750
	④洗面カウンター	L=1.98m 1方エプロン 600タイプ	2	個	1.38	2.760	0.69*2 P-750
	⑤洗面カウンター	L=1.98m 2方エプロン 600タイプ	1	個	1.38	1.380	0.69*2 P-750
	⑥手洗器	壁掛手洗器	1	個	0.30	0.300	P-751
	⑦紙巻器	樹脂製ワタチ2連	6	個	0.13	0.780	P-751
	⑧化粧鏡	耐食鏡300×450	1	個	0.23	0.230	P-751
	⑨洗濯機用排水金物	洗濯機用トラップ	2	個	0.26	0.520	P-356
	⑩シャワー金具	シングル混合水栓	4	個	1.00	4.000	P-751
	⑪洗濯機用水栓	緊急止水(逆止弁)	2	個	0.07	0.140	P-353
	⑫タオル掛け	パーステンレス製	4	個	0.13	0.520	P-751
	3、衛生器具設備工事(新設)の計					28.360	

人 工 内 訳 書

P- 2

No.	名 称	規 格 ・ 形 状	数 量	単位	歩 掛	人 工	備 考 積基(令和7年)
4	給水設備工事(新設)						
	耐衝撃性塩ビ管(HIVP)	屋外架空 20	2	m	0.056	0.112	P-280
	配管切断	HI-VP20	1	ヶ所	0.100	0.100	P-383
	配管分岐	HI-VP20	1	ヶ所	0.100	0.100	P-382
	4.給水設備工事(新設)の計					0.312	
5	排水設備工事(新設)						
	排水設備工事	硬質塩ビ管 VP 屋内一般 50	2	m	0.128	0.256	P-280
	配管切断	(樹脂管類) VP50	1	ヶ所	0.130	0.130	P-383
	配管分岐	(樹脂管類) VP50	1	ヶ所	0.130	0.130	P-382
	5.排水設備工事(新設)の計					0.516	
6	空調設備工事(撤去・再取付)						
	6-(1) ＜撤去機器＞						
	①パッケージエアコン(室内外機)	4方向放射型クーラー 冷房能力 12.5Kw	1	基	0.615	0.615	(0.81+1.24)*0.3 P-325
	②パッケージエアコン(室内外機)	4方向放射型クーラー 冷房能力 10.0Kw	3	基	0.570	1.710	(0.81+1.09)*0.3 P-325
	③パッケージエアコン(室内外機)	4方向放射型クーラー 冷房能力 7.1Kw	4	基	0.570	2.280	(0.53+0.83)*0.3 P-325
	④天井換気扇	型式：天井埋込ダクト型	5	基	0.150	0.750	0.5*0.3 P-330
	⑤レンジフード	900幅	1	基	0.255	0.255	0.85*0.3 P-330
	フロンガス回収・破壊	R-410A(24.2kg)	1	式	1.000	1.000	1日作業
	＜撤去冷媒配管＞						
	冷媒管	(液管/ガス管) φ9.5+φ15.9	34	m	0.045	1.530	(0.06+0.09)*0.3 P-285
	＜撤去空調ドレン配管＞						
	ドレン管	(硬質塩ビ管 VP) 25A	8	m	0.0222	0.178	0.074*0.3 P-282
	6-(1)の計					8.318	
	6-(5) ＜取外し・再取付機器＞						
	⑥ルームエアコン	壁掛け型 冷房能力 6.3Kw	2	基	1.442	2.884	(0.28+0.75)*0.4+1.03 P-326
	⑦ルームエアコン	壁掛け型 冷房能力 2.2Kw	1	基	0.520	0.520	(0.1+0.3)*0.4+0.4 P-326
	＜取外し・再取付冷媒配管＞						
	冷媒管	(液管/ガス管) (φ6.4+φ9.5)15A	2	m	0.1456	0.291	(0.044+0.06)*0.4+0.104 P-285
	冷媒管	(液管/ガス管) (φ6.4+φ12.7)15A	4	m	0.1652	0.661	(0.044+0.074)*0.4+0.118 P-285
	冷媒管	(液管/ガス管) (φ9.5+φ15.9)20A	12	m	0.210	2.520	(0.06+0.09)*0.4+0.15 P-285

人 工 内 訳 書

P- 3

No.	名 称	規 格 ・ 形 状	数 量	単位	歩 掛	人 工	備 考 積基(令和7年)
	配管切断	(鋼管類) (6. 4/9. 5) 15A	1	ヶ所	0. 130	0. 130	P-382
	配管切断	(鋼管類) (6. 4/12. 7) 15A	2	ヶ所	0. 130	0. 260	P-382
	配管切断	(鋼管類) (9. 5/15. 9) 20A	6	ヶ所	0. 130	0. 780	P-382
	配管分岐	(鋼管類) (6. 4/9. 5) 15A	1	ヶ所	0. 270	0. 270	P-381
	配管分岐	(鋼管類) (6. 4/12. 7) 15A	2	ヶ所	0. 270	0. 540	P-381
	配管分岐	(鋼管類) (9. 5/15. 9) 20A	6	ヶ所	0. 300	1. 800	P-381
	<取外し・再取付空調ドレン配管>						
	ドレン管	(硬質塩ビ管 VP) 25A	20	m	0. 0938	1. 876	(0. 067*0. 4) +0. 067 P-282
	配管切断	(樹脂管類) 20A	4	ヶ所	0. 100	0. 400	P-383
	配管切断	(樹脂管類) 25A	8	ヶ所	0. 100	0. 800	P-383
	配管分岐	(樹脂管類) 20A	4	ヶ所	0. 100	0. 400	P-382
	配管分岐	(樹脂管類) 25A	8	ヶ所	0. 100	0. 800	P-382
	6-(5) の計					14. 932	
	6、空調設備工事（撤去・再取付）の計					16. 132	6-(2) (3) (4) 産廃含めない
7	衛生器具設備工事（撤去・再取付）						
	7-(1) <撤去>						
	①和風大便器	TOTO: C750/S570 C311	2	個	0. 555	1. 110	1. 85*0. 3 P-750
	②洋風大便器	TOTO: C710/S710 C1410R	4	個	0. 468	1. 872	1. 56*0. 3 P-750
	③小便器	TOTO: U307C U322R	6	個	0. 384	2. 304	1. 28*0. 3 P-750
	④洗面器	TOTO: L525	7	個	0. 207	1. 449	0. 69*0. 3 P-750
	⑤-1手洗器	TOTO: L5D	1	個	0. 090	0. 090	0. 3*0. 3 P-751
	⑥掃除用流し	TOTO: SK22A	2	個	0. 330	0. 660	1. 1*0. 3 P-751
	⑧石けん受け	TOTO: S6N	3	個	0. 030	0. 090	0. 1*0. 3 P-751
	⑨洗濯機パン	900タイプ	2	個	0. 144	0. 288	0. 48*0. 3 P-751
	⑩シャワー金具	15A	4	個	0. 300	1. 200	1. 0*0. 3 P-751
	⑪紙巻器		6	個	0. 039	0. 234	0. 13*0. 3 P-751
	⑫タオル掛け		4	個	0. 039	0. 156	0. 13*0. 3 P-751
	⑬ガス給湯器	5号	1	個	0. 249	0. 249	0. 83*0. 3 P-370
	⑭化粧鏡		1	個	0. 0207	0. 0207	0. 069*0. 3 P-425

P- 4

[illegible]

人 工 内 訳 書

P- 5

[illegible]

P- 6

[illegible]